



EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-009/PMBGA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA torna público que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por menor preço global, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e receberá na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado em sua sede, na Av. 13 de Maio, nº 272 Centro – Brejo Grande do Araguaia/PA, até às **14h30min do dia 11 de Junho de 2014**, os envelopes Proposta e Habilitação separadamente, quando findo o prazo, se iniciará os trabalhos de abertura dos respectivos envelopes referente à documentação das empresas do ramo pertinente ao objeto da presente licitação, podendo participar do presente certame empresas já cadastradas no Setor de Licitações da Prefeitura de Brejo Grande do Araguaia, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a abertura dos envelopes, observada a necessária qualificação, estabelecida na legislação vigente e no presente ente público.

ESPECIFICAÇÕES

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Tem por objeto a presente licitação, a seleção e CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL, Com 14.473,00 m² de área total, na esquina da Av. 13 de Maio com a Rua Tancredo Neves, no Centro de Brejo Grande do Araguaia, através do CONVÊNIO 27-14/SEPOF/PMBGA. Os serviços serão executados conforme Projeto Básico de Engenharia composto de Memorial Descritivo, desenhos e demais informações constantes nos anexos deste edital, cuja direção e julgamento processual serão realizados pela Comissão de Licitação - CPL.

2. DO CADASTRO

Para efeitos de cadastramento, os licitantes deverão apresentar junto a Comissão Permanente de Licitações, até o terceiro dia anterior a abertura dos envelopes, a seguinte documentação:

2.1 Registro comercial no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

2.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil acompanhada de prova da diretoria em exercício;

2.3 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7.º da Constituição Federal, conforme Anexo VII(ver modelo apresentado);

2.4 **Registro da empresa** e do(s) responsável(s) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante.

2.5 Prova de inscrição no Cadastro nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, demonstrando situação regular no cumprimento de tributos;

2.8 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

2.9 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. De acordo com o Art. 29, "V" da Lei 8.666/93 (Alterado pela Lei nº 12.440/2011, de 07/07/2011);

2.10 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.12 Balanço patrimonial (Registrado na Junta Comercial) e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da legislação vigente.

2.12.1 É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, sendo que os índices apresentados pela empresa através do laudo técnico acima mencionado, poderão ser a qualquer tempo analisados, quanto à veracidade, pela municipalidade;

2.13 Os documentos deverão ser apresentados com autenticação em cartório, ou autenticados por servidor da Comissão Permanente de Licitações. Os documentos exigidos, quando couber, se não forem apresentados em originais, serão conferidos na Internet antes da emissão do cadastro;

2.14 Apenas serão aceitos documentos para cadastro, das empresas que tiverem os mesmos dentro do prazo de validade até o dia limite para cadastramento;

2.15 O cadastro de fornecedor somente será expedido, se a empresa apresentar todos os documentos exigidos;

2.16 Os documentos quando não constarem sua validade expressa, serão aceitos pela Comissão Permanente de Licitações, quando emitidos com antecedência máxima de 90 (noventa) dias da data da apresentação dos "envelopes Habilitação e Proposta".

3. DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

As licitantes deverão apresentar no dia e horário informados no preâmbulo, dois envelopes devidamente lacrados e rubricados no fecho, contendo: no Envelope nº 01 a documentação comprobatória de habilitação e, no Envelope nº 02 a Proposta de Preço. Os envelopes deverão ser preenchidos e apresentados com os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-009/PMBGA
CONTEÚDO: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:
ENVELOPE Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 2/2014-009/PMBGA
CONTEÚDO: PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE:
ENVELOPE Nº 02

3.1. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ENVELOPE Nº 01

A licitante interessada na presente Tomada de Preços deverá apresentar as seguintes documentações para efeitos de habilitação:

3.1.1 Certificado de Registro Cadastral – CRC desta Prefeitura e todos os documentos exigidos para cadastramento no item 2 com validade dentro do prazo da realização do certame;

§ ÚNICO: deverão ser apresentados os documentos vigentes que prescreveram entre a data do cadastramento e a data de abertura dos envelopes.

3.1.2 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverão participar da obra e/ou serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela PREFEITURA;

3.1.3 A comprovação de vínculo profissional será feita mediante apresentação, no caso de empregados, de cópias autenticadas das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou da respectiva Ficha de Registro de Empregados, ou do livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho ou do contrato de trabalho. No caso de sócios, deverá a licitante apresentar cópia autenticada do Contrato Social e a sua última alteração e/ou consolidação;

3.1.4 Carta de apresentação do(s) responsável técnico(s) (ENG.º, CIVIL, ENG.º ELETRICISTA, ENG. TRABALHO, ETC) que se responsabilizará pelos serviços objeto deste edital, conforme Anexo IV;

3.1.6 Termo de Visita Técnica, conforme anexo V, da empresa licitante que comprove ter, a mesma, pleno conhecimento do local e condições de execução da obra e serviços. Sendo que a Visita Técnica poderá ser efetuada pelo responsável técnico da empresa ou outra pessoa habilitada para este fim, mediante prévio agendamento junto a Secretaria de Obras, no horário das 08 horas às 12 horas, até o dia 06 de junho de 2014. A visita técnica será realizada no dia 06 de junho de 2014 com saída às 15 horas com as licitantes agendadas ou não, desde que estejam cadastradas.

§ ÚNICO: A Ausência do Termo de Visita Técnica fornecido pela Prefeitura não impossibilitará a habilitação da Licitante, desde que a mesma declare, via de seu representante legal com assinatura reconhecida em cartório, que tomou conhecimento do(s) local(is) e condições de execução da(s) obra(s).

3.1.7 Os documentos quando não constarem sua validade expressa, será aceitos pela Prefeitura de Brejo Grande do Araguaia-PA, quando emitidos com antecedência máxima de 90 (noventa) dias da data da apresentação do "Conjunto Proposta";

3.2. PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE Nº 02

Os documentos necessários para apresentação da proposta financeira detalhada deverão estar devidamente preenchidos com as informações do proponente, redigidos em português claro e legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente impressa em papel timbrado da firma proponente, ou em papel simples com carimbo do proponente, mas em ambos os casos deverão estar datados e assinados pelos responsáveis e constarão de:

3.2.1 Carta Proposta conforme modelo do Anexo II;

3.2.2 Planilha de Orçamento em conformidade com o modelo do anexo III;

3.2.3 Cronograma Físico-Financeiro devidamente preenchido com os valores da empresa;

3.2.4 As condições de proposta terão validade mínima de 60 (sessenta) dias;

3.2.5 Indicar o nome e a qualificação da pessoa que irá assinar o contrato em nome da empresa (sua nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereço residencial completo e cargo que ocupa na empresa e contato via telefone e/ou e-mail);

3.2.6 Para efeito de pagamento, indicar o Banco, nº da Agência e nº da conta bancária.

4. ABERTURA DOS ENVELOPES

A abertura do envelope nº 1 (Documentação de Habilitação) e análise dos mesmos, realizar-se-á na data e local previsto no preâmbulo deste Edital, e obedecerá aos seguintes procedimentos:

4.1 A Comissão Permanente de Licitação e os proponentes, ou pessoas legalmente habilitadas para representá-los, apreciarão e rubricarão todos os Documentos de Habilitação, sendo oportunizado a que todos se manifestem. A Comissão Permanente de Licitação então avaliará se todos os documentos necessários para habilitação foram apresentados, bem como se estão nas condições e prazos estabelecidos por este Edital, comunicando aos presentes o resultado e lavrando a respectiva ata, que será por todos os presentes assinada;

4.2 Presentes todos os proponentes, ou representados legalmente, poderá o Presidente da Comissão Permanente de Licitação consultá-los sobre a expressa desistência do prazo recursal (previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei n.º 8.666/93) referente a esta fase, registrando tal decisão em ata, que será por todos, assinada. A expressa desistência do prazo recursal poderá também acompanhar os documentos de habilitação, opcional;

4.3 Aos concorrentes que não restarem habilitados, após eventual recurso, serão devolvidos os envelopes, fechados, que contém a proposta financeira;

4.4 Lavrada à desistência expressa do(s) recurso(s) quanto à fase de habilitação, e devolvidos os envelopes dos que restarem inabilitados, serão abertos os envelopes que contém a Proposta Financeira dos proponentes habilitados, sendo dado vista dos documentos aos presentes, para análise, rubrica e manifestação, registrando-se em ata as ocorrências relativas ao evento, que por todos será assinada;

4.5 Não ocorrendo à desistência expressa, será aguardado o transcurso do prazo recursal expresso na Lei 8.666/93 e a designação de data, hora e local da abertura das propostas financeiras, ficará condicionada ao julgamento do(s) mesmo(s), e será previamente comunicado aos proponentes qualificados, por via postal, ou divulgação em Imprensa Oficial, ou mediante envio de "e-mail";

4.6 Quando da abertura do envelope nº 2 (Proposta Financeira), se verificará a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e com os preços correntes no mercado, quando então se passará ao julgamento na forma estipulada no item seguinte.

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

5.1 O julgamento das propostas será objetivo e o critério nesta Licitação será o Menor Preço Global, ou seja, será vencedor o licitante que apresentar a proposta, de acordo com as especificações deste Edital, e ofertar o menor preço global, sendo que a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos;

5.1.1 As empresas licitantes não poderão apresentar valor global superior a R\$ 927.091,94 (novecentos e vinte e sete mil, noventa e um reais e noventa e quatro centavos).

5.2 Em caso de empate, entre as propostas, a decisão dar-se-á por sorteio, para o qual serão convocados, com antecedência, todos os licitantes interessados, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei n.º 8.666/93;

5.3 O referido sorteio realizar-se-á independente do comparecimento dos representantes, circunstância esta que será devidamente registrada em ata;

5.4 Serão passíveis de desclassificação as propostas que não atenderam as exigências deste Edital, ou estiverem em desconformidade com os preços praticados no mercado.

6. DOS RECURSOS:

Do resultado das habilitações e julgamento das propostas poderá ser interposto recurso, na forma do art. 109, caput, incisos e parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, observando os prazos e demais condições especificadas no referido artigo.



7. DO PRAZO DE GARANTIA:

7.1 Homologado o resultado pela autoridade superior, adjudicando assim o objeto ao vencedor, e após a devida comunicação ao mesmo, terá dez (10) dias para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito a contratação, observando-se ainda as estipulações do artigo 64 e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.

7.2 No prazo de até cinco dias, após a assinatura do contrato, a critério da contratante, a contratada deverá apresentar GARANTIA, numa das modalidades previstas no art. 56 § 1º, I, II e III da Lei 8.666/93, correspondente a 3% (três por cento) sobre o valor do contrato;

7.3 Os prazos de que tratam os itens anteriores poderão ser prorrogados uma vez, pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso dos respectivos prazos;

7.4 Se, dentro do prazo a empresa convocada não assinar o contrato, a PREFEITURA convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação de pena e multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA por prazo de 02(dois) anos;

7.5 A execução da obra deverá ser realizada num prazo máximo 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a contar da emissão da OS (Ordem de Serviço) pela Secretaria de Obras, descontados tão-somente os dias de chuva e os impraticáveis, devidamente registrados;

8. DAS PENALIDADES:

8.1 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

8.2 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, pelo prazo de 01(um) ano;

8.3 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, pelo prazo de 02(dois) anos;

8.4 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

9.1 O pagamento será feito nas condições estipuladas no instrumento contratual, conforme Cronograma Físico-Financeiro, em até 15 (quinze) dias após o fechamento das medições dos serviços concluídos, a contar da data do recebimento da respectiva fatura e demais documentos, e o relatório de aprovação emitido pela Secretaria de Obras;

9.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS, relativas aos empregados utilizados na obra.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.1 Caso o proponente desejar fazer-se representar na Licitação, deverá credenciar pessoa com específico poder para decidir sobre atos e eventos da mesma através de credencial ou procuração pública emitida por cartório. A credencial poderá ser em papel timbrado da licitante ou papel simples com o carimbo da proponente, e constará além dos poderes concedidos, o

número do documento de identidade e CPF do representante e, ao final, o nome, cargo e o CPF/MF do outorgante com assinatura devidamente reconhecida em cartório;

10.1.1 A credencial deverá ser apresentada antecipadamente a apresentação do envelope de habilitação;

10.2 Pelo curto período para execução do contrato, não serão previstos no mesmo qualquer cláusula ou critério para reajuste dos preços propostos, devendo permanecer imutável o preço contratado, ressalvado as disposições previstas no artigo 65 da lei n.º 8666/93;

10.3 Toda manifestação registrada em Ata por parte do proponente, obrigará a que os mesmos assinem sob pena de invalidação;

10.4 A PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, poderá a qualquer momento antes da contratação revogar a presente licitação por interesse Público ou anulá-la por ilegalidade, em qualquer fase, sempre mediante despacho fundamentado, não cabendo aos proponentes qualquer indenização devido ao ato;

10.5 Fica estipulado que, pelo fato de apresentarem "Proposta" os proponentes sujeitam-se a todos os termos, condições, normas, anexos, especificações e detalhes do presente Edital e que se comprometem a cumpri-lo plenamente, independente, de qualquer manifestação ou declaração, bem como aceita todas as cláusulas e condições da Minuta de Contrato, integrante deste Edital (Anexo I);

10.6 Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes da execução da presente, encontram-se asseguradas através da dotação orçamentária no âmbito do CONVÊNIO 27-14/SEPOF/PMBGA.

10.7 As demais condições e exigências deste Edital constam dos Anexos I a IX a seguir relacionados, os quais, são partes integrantes e indivisíveis do presente Edital:

Anexo I - Minuta de Contrato;

Anexo II - Modelo de Carta Proposta;

Anexo III - Modelo de Planilha de Orçamento;

Anexo IV - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;


Anexo V - Modelo de Carta de Apresentação do Responsável Técnico;

Anexo VI - Modelo de Atestado de Visita Técnica.

Anexo VII - Projeto Básico (memorial descritivo, lista de desenhos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro);

10.8 Outras informações relacionadas a esta Licitação e seus Anexos, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. 13 de Maio, nº 272.º – Centro, Brejo Grande do Araguaia – PA.

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA, 26 de Maio de 2014.



MANOEL CARLOS PEREIRA LOPES
PRESIDENTE DA CPL



Pará
Governo Municipal de Brejo Grande do Araguaia

ANEXO I

Pag.: 1

Código	Descrição	Qtd	Unidade	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
002389	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL NA SEDE DO MUNICIPIO <i>Com 14.473,00 m² de área total a ser construída na esquina da Av. 13 de Maio com a Rua Tancredo Neves, no núcleo urbano de Brejo Grande do Araguaia/PA.</i>	1,0000	SERVIÇO		

Condições de pagamento : _____

Validade da proposta : _____ dias

Prazo da entrega : _____ dias

ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO PMBGA N.º / ____



Licitação nº 2/2014-009/PMBGA

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA E, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 27-14/SEPOF/PMBGA..

A Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", com Sede na Av. 13 de Maio, nº 272 - Bairro Centro, na cidade de Brejo Grande do Araguaia, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 22.938.773/0001-56, neste ato representada por MARCOS DIAS DO NASCIMENTO, PREFEITO e a empresa _____, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", com sede à rua _____ inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º _____, neste ato representada por _____, CPF nº _____ têm entre si justo e acertado o que contém nas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e Leis subsequentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto da presente a Contratação de empresa de engenharia, para Execução de Construção de PRAÇA E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL, Com 14.473,00 m² de área total, na esquina da Av. 13 de Maio com a Rua Tancredo Neves, no Centro de Brejo Grande do Araguaia, através do CONVÊNIO 27-14/SEPOF/PMBGA. Os serviços serão executados conforme Projeto Básico de Engenharia composto de Memorial Descritivo, desenhos e demais informações constantes nos anexos do edital de Licitação nº 2/2014-009/PMBGA e Proposta da Licitante.

CLÁUSULA SEGUNDA - BASES DO CONTRATO

As obrigações estipuladas neste Contrato são baseadas nos seguintes documentos, os quais independem de transcrição, e passam a fazer parte integrante deste documento, em tudo que não o contrariar.

2.1. Edital de Licitação nº 2/2014-009/PMBGA

2.2. Proposta da CONTRATADA de 11/06/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - MOVIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O presente contrato será iniciado por "Ordem de Serviço"- OS, assim como cada etapa, numeradas e emitidas pela PREFEITURA, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA "CONTRATADA"

Além de outras previstas neste Contrato, são responsabilidades e obrigações da CONTRATADA:

4.1. Executar os serviços seguindo rigorosamente as especificações do Memorial Descritivo, Desenhos e Cronograma de Execução, sendo-lhes vedados introduzir modificações nas especificações e encargos gerais sem o consentimento prévio, por escrito, da "CONTRATANTE", através do responsável técnico da Secretaria de Obras;

- 4.2. Observar todos os requisitos de qualidade, utilidade, segurança e resistência recomendados pela ABNT;
- 4.3. Submeter-se à fiscalização da Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
- 4.4. Corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados na obra, apontados pela fiscalização da "CONTRATANTE" durante a execução dos serviços e durante o período de até 5 (cinco) anos após a conclusão da obra;
- 4.5. O não cumprimento do item anterior, além das providencias administrativas e judiciais cabíveis, implicará na declaração de inidoneidade da CONTRATADA perante a "CONTRATANTE";
- 4.6. Observar e fazer cumprir com todas as obrigações de ordem salarial, trabalhista, acidentária, previdenciária, bem como as de natureza civil e/ou penal, tais como definidos na legislação brasileira, referentes ao seu pessoal;
- 4.7. A "CONTRATANTE" não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da CONTRATADA relativos às obrigações assumidas, ficando as mesmas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer;
- 4.8. Fazer prova junto à "CONTRATANTE", de acordo com os critérios estabelecidos por sua fiscalização, e sempre que solicitada, do fiel cumprimento de todas as obrigações aqui mencionadas, e aquelas exigidas quando da habilitação;
- 4.9. O transporte e a alimentação dos empregados necessários à execução da obra são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;
- 4.10. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários;
- 4.11. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual necessário e adequado ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários;
- 4.12. Cuidar para que a obra permaneça limpa, livre de entulhos e restos de materiais tanto no decorrer da execução, como por ocasião da entrega definitiva;
- 4.13. Seguir as recomendações expressas na Lei nº 6.514 de 22.12.77 e Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em especial as NRs nºs 4, 7 e 18, que entraram em vigor em julho de 1995;
- 4.14. Providenciar todas as Anotações de Responsabilidade Técnica - A.R.T. - projetos e da obra junto ao CREA/PA, e encaminhar cópia a "CONTRATANTE", antes do início dos serviços;
- 4.15. A CONTRATADA deverá, ao final da obra, providenciar a atualização dos projetos segundo o que for executado e fornecer, para arquivo da "CONTRATANTE", dois jogos de cópias de todos os projetos atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de modificações eventualmente ocorridas no decorrer da obra, por exigência de outros órgãos competentes, com autenticação de aprovação;
- 4.16. Recolher 11% (onze por cento) do valor bruto da prestação de serviço a título de contribuição previdenciária.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 083
RUBRICA

5.1. A CONTRATANTE, obriga-se a informar à "CONTRATADA" com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos, a data prevista para o início da obra;

CLÁUSULA SEXTA – PREÇOS

6.1 A "CONTRATANTE" pagará à "CONTRATADA" o preço global de R\$ _____ (_____) sujeito aos aumentos e reduções legais das quantidades inicialmente previstas ou aquelas que, por decisão da "CONTRATANTE", deixarem de ser executadas;

6.2 O preço referido no item anterior inclui todos os custos diretos e indiretos da "CONTRATADA", bem como seus imprevistos, lucros, encargos, taxas e impostos.

CLAUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

7.1 É facultado a Contratante a cobrança da garantia da execução deste Contrato a CONTRATADA, que terá o prazo de até 05 (cinco) dias, após a assinatura deste instrumento, para apresentar junto a Secretaria de Finanças GARANTIA, em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei 8.666/93, no percentual de 3% (três por cento) do valor contratado;

7.2 No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a manter a garantia contratual válida e eficaz até o encerramento do Contrato;

7.3 Após o término da vigência do presente Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do requerimento do interessado, instruído com o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, dirigido à Secretaria de Finanças. A liberação se dará mediante autorização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

7.4 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo de três dias úteis, contado da data em que for notificada pela "CONTRATANTE";

7.5 A garantia total será retida se a Contratada der causa ao desfazimento do Contrato, para que a CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte dos prejuízos experimentados;

CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA E PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela "CONTRATANTE", mediante a apresentação pela CONTRATADA na Secretaria de Finanças, da Nota Fiscal ou Nota - Fatura, na qual deve constar o número do contrato, como segue:

8.1 O pagamento será efetuado, de acordo com o avanço físico dos serviços e em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro;

8.2 O pagamento será liberado após conferência e medições, que serão efetuadas pelo técnico competente indicado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos ou Pela SEPOF;

8.3 Fica estabelecido que, no caso da obra não ser realizada de acordo com as especificações do projeto, previstas no edital, os valores das parcelas não serão pagas até que sejam devidamente adequadas ao objeto licitado e aprovadas pelo setor competente da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Caso conste em documento de cobrança já liquidado, será descontado no pagamento seguinte ou de quaisquer créditos da "CONTRATADA" junto a Prefeitura;

8.4 Os documentos de cobrança deverão estar em situação regular e corretamente emitidos, em no mínimo, 02 (duas) vias, sendo que o vencimento dar-se-á até o 15º (décimo quinto) dia útil subsequente ao da data da apresentação ou reapresentação, se devolvidos para correção;

8.5 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS, relativas aos empregados utilizados na obra;

8.6 Vencido o prazo para pagamento estabelecido no item anterior sem que o mesmo tenha sido efetuado pela Prefeitura, esta pagará encargos de mora no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês, calculado Pró-rata-die, os quais serão pagos juntamente com a quitação do principal;

8.7 O pagamento será efetuado por intermédio da rede bancária ou de outra forma a critério da Prefeitura Municipal;

8.8 Os preços ora contratados, pela exiguidade do prazo para execução, não serão reajustados, ressalvados porém as disposições do art. 65. da lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Ocorrendo prejuízo à "CONTRATANTE" por descumprimento das obrigações da CONTRATADA, as indenizações correspondentes serão devidas à "CONTRATANTE", independentemente de cobrança judiciais ou extrajudiciais, reservando-se a esta o direito de aplicação das demais sanções previstas neste Contrato e de conformidade com a respectiva legislação;

9.2 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;

9.3 Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a "CONTRATANTE", pelo prazo de 01(um) ano;

9.4 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a "CONTRATANTE", pelo prazo de 02(dois) anos;

9.5 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato;

9.6 Quando por descumprimento total ou parcial das obrigações estipuladas neste Contrato ou quando incorrer em desídia, devidamente atestada pela Secretaria de Obras, e assegurada prévia defesa, a CONTRATADA poderá sofrer a seguinte sanção, fixando-se a multa no percentual de 0,3 % ao dia até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, além da cumulação com as demais sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93;

9.7 O valor das multas, eventualmente aplicadas, em hipótese alguma será devolvido à CONTRATADA, mesmo que o evento causador venha a ser recuperado.

CLÁUSULA DÉCIMA - VIGÊNCIA, PRAZO E REAJUSTE

10.1 O presente Contrato vigorará desde a data de sua assinatura, até a completa extinção das obrigações entre as partes. O prazo para execução total dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento das "OS" (Ordem de Serviço) pela CONTRATADA, de acordo com Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada;

10.2 Os prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, somente poderão ser prorrogados por motivo de força maior ou de caso fortuito, devidamente comprovado pela CONTRATADA, impeditivos da continuidade dos serviços ou decorrentes de não liberação de áreas de trabalho pela CONTRATANTE;

10.3 O Cronograma Físico-Financeiro será automaticamente ajustado sempre que houver abono de dias aceito pela fiscalização da CONTRATANTE;

10.4 Considera-se infração contratual, a critério da CONTRATANTE, o retardamento da execução da obra contratada ou a sua paralisação injustificada por mais de 03(três) dias consecutivos;

10.5 O prazo para a conclusão da obra poderá ser prorrogado, caso ocorra um dos motivos estipulados no § 1º, do Artigo 57, da Lei nº 8.666/93.

10.6 Em caso de prorrogação da obra devidamente justificada e ultrapassando um ano será reajustado através do índice oficial IGP-M.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, nos seguintes casos:

11.1 Por ato unilateral da “CONTRATANTE”, nos casos dos incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93;

11.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a “CONTRATANTE”, mediante comunicação escrita;

11.3 Judicialmente, nos termos da legislação;

11.4 A eventual tolerância da CONTRATANTE, na hipótese de descumprimento de qualquer Cláusula ou dispositivo contratual, por parte da “CONTRATADA” não importará em novação, desistência ou alteração do Contrato, nem impedirá ação contra a mesma dos direitos ou prerrogativas que, contratualmente e legalmente lhe são assegurados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FLUXO DE INFORMAÇÕES

Para alterações em Cláusulas ou dispositivos deste Contrato, a “CONTRATADA” deverá dirigir-se à CONTRATANTE, na Secretaria de Finanças sita Av. 13 de Maio, nº 272º - Centro, Brejo Grande do Araguaia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Fica a “CONTRATANTE” autorizada a descontar de quaisquer créditos da “CONTRATADA” as importâncias referentes a multas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros;

13.2 Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes da execução do presente Contrato, encontram-se assegurados através de dotação orçamentária no âmbito do CONVÊNIO 27-14/SEPOF/PMBGA.;

13.3A “CONTRATADA” não poderá dar ou proporcionar publicações, relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes dos serviços objeto deste Contrato, sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE;

13.4 Os casos omissos ou duvidosos serão dirimidos em comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

14.1 A “CONTRATANTE” e a CONTRATADA não se poderão prevalecer de acordos ou entendimentos que possam alterar qualquer disposição deste Contrato, senão quando celebrados, por escrito, entre os representantes da CONTRATANTE e o(s) representante(s) legal(is) da CONTRATADA, devidamente credenciado(s).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 086
 Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

15.1 O contrato global ou qualquer parte dele, ou qualquer importância devida ou que venha a sê-lo, não poderá ser cedido, caucionado, transferido ou de outra forma comprometido, sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE;

15.2 Parte do Contrato, só poderá ser subcontratado, mediante prévia autorização, por escrito, da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALOR DO CONTRATO

Para efeitos legais é dado ao presente Contrato, o valor de R\$ _____ (_____)

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

Fica eleito pelas partes o Foro da cidade de São João do Araguaia-PA, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para a solução de quaisquer litígios decorrentes deste Contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente instrumento, em duas vias, de igual teor e forma, ambas assinadas pelas partes contratantes e testemunhas, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, ____ de _____ de _____.

Pela CONTRATADA:

Pela CONTRATANTE:

 MARCOS DIAS DO NASCIMENTO
 PREFEITO

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

Ass.: _____

CPF: _____

Nome: _____

Ass.: _____

CPF: _____

ANEXO II

MODELO DE CARTA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Ref.: TOMADA DE PRE OS N.  ____/2014
Ass.: Apresenta o da Proposta

Prezados Senhores:

Tem a presente,   finalidade de apresentar a V.S.  a nossa proposta financeira para Execu o de Constru o de PRA A E IMPLANTA O DE UM LAGO ARTIFICIAL, Com 14.473,00 m² de  rea total, na Na esquina da Av. 13 de Maio com a Rua Tancredo Neves, no Centro de Brejo Grande do Araguaia, atrav s do CONV NIO 27-14/SEPOF/PMBGA., no Munic pio de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA. Os servi os ser o executados conforme Projeto B sico de Engenharia composto de Memorial Descritivo, desenhos e demais informa es constantes nos anexos do edital de licita o n.  ____/____

Cumpre-nos informar-lhes que examinamos os documentos de licita o, inteirando-nos dos mesmos, para a elabora o da presente proposta. Em conson ncia com os referidos documentos, declaramos:

1. Que nos comprometemos a efetuar o objeto como descrito nos documentos de licita o;
2. Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de homologa o da presente licita o,   de 06 (seis) meses;
3. Que todas as despesas com a prepara o e apresenta o da presente proposta correr o unicamente por nossa conta;
4. Que a apresenta o desta proposta, considerou o pleno conhecimento do prazo e das condi es locais onde ser  executada a obra;
5. Que o pre o global ofertado   de _____ conforme constantes da Planilha de Or amento;
6. Que concordamos com as disposi es do Edital, e reconhecemos   "PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA" o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizat rio;
7. Que temos conhecimento que a "PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA" n o aceitar  cl usulas ou condi es que estipulem o faturamento por empresa diversa daquela que apresentar a proposta.
8. Que nos propomos a cumprir com todas determina es de origem legal relacionados no Edital e Minuta de Contrato, bem como as que surgirem por determina o legal.

Local, ____ de ____ de ____.

Nome do respons vel/procurador
Cargo do respons vel/procurador
N.  do documento de identidade



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituição Municipal 2013 / 2016

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

Projeto: Obra na Vila Posto Fiscal, Distrito Rural do Município.

Objeto: Construção de Escola de Ensino Fundamental com 04 salas através do CONVÊNIO 27-14/SEPOF/PMBGA..

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JUNHO / 2014

VISTO:

FOLHA: 01 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
META - 01 / SERVIÇOS COMPLEMENTARES COMUNS À OBRA / 1,00 Conj.							
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / 01 Conj.						
01.01	74209/001	Placa da obra em chapa metálica galvanizada estruturada em peças de madeira forte com bitola de 4" x 1.1/2"; tendo como suporte peças em madeira forte com bitola de 4" x 4" / dim. de 4,00 x 2,00 m / 1,00 un.	8,00	m ²	292,88	380,74	3.045,92
01.02	73805/001	Barracão de madeira para funcionar como depósito e escritório provisório da obra / dimensões de 4,00 x 12,00 m; completo, inclusive instalações elétricas e hidro-sanitárias	48,00	m ²	165,60	215,28	10.333,44
01.03	78472	Locação convencional geral de componentes do complexo praça x lago artificial; c/ acompanhamento topográfico c/ definição altimétrica da área de implantação da obra e locação geral dos componentes através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes	14.473,00	m ²	0,35	0,46	6.657,58
PREÇO TOTAL DA META - 01							20.036,94
META - 02 / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS / ÁREA TRABALHADA = 4.188,00 m²							
01	MOVIMENTO DE TERRA / 01 Conj.						

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 088
Rubrica



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Constituído em Novo Tempo
Pelo Lei Municipal 2013 / 2016

01.01	73822/002	Limpeza mecanizada da área de implantação da obra com motoniveladora, com remoção e/ou aproveitamento da cobertura / camada vegetal	4.188,00	m ²	0,47	0,61	2.554,68
01.02	79473	Conformação altimétrica da área de implantação da obra com trator de esteira, através de operação de terraplenagem c/ compensação de material de corte e aterro / altura média da faixa de movimento de terra = 0,50 m / material de 1a. categoria	2.094,00	m ³	6,30	8,19	17.149,86
02		BORDADURAS / EXTENSÃO TOTAL = 862,00 m					19.704,54
02.01	73907/006	Lastro (base para as linhas de guias internas tipo bordaduras não dotadas de linhas d'água e externas dotadas de linhas d'água) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento Portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granulítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / em camada c/ largura variável e espessura média de 3 cm	286,00	m ²	13,44	17,47	4.996,42
02.02	73763/004	Guia externa (bordadura tipo meio-fio / sarjeta) dotada de linha d'água, executada em peças pré-moldadas de concreto simples c/ Fck = 15 MPa, c/ seção irregular com base de 40 cm e altura de 25 cm; completa, incluindo rejunte, escavação e reaterro	282,00	m	38,65	50,25	14.170,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 089
RUBRICA

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituição Municipal 2017 / 2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

FOLHA: 02 / 29

DATA: JANEIRO / 2014 VISTO:

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
02.03	73789/002	Guia interna (bordadura tipo baldrame) não dotada de linha d'água, executada em peças pré-moldadas de concreto simples c/ Fck = 15 MPa, c/ seção retangular com base de 15 cm e altura de 20 cm; completa, incluindo rejunte, escavação e reaterro	580,00	m	26,28	34,16	19.812,80
03		PASSEIOS / ALAMEDAS / ÁREA TRABALHADA = 1.595,00 m²					38.979,72
03.01	73361	Camada impermeabilizadora, c/ superfície medianamente aplainada, executada em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta de mão ou granulítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 5 cm / proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento Portland e areia com granulometria média); executada sobre aterro previamente compactado / camada com espessura média de 10 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	159,50	m ³	307,65	399,95	63.792,03
03.02	73919/002	Camada niveladora (contrapiso), dotada de rampas p/ PNE, executada em argamassa dosada no traço volumétrico de 1:2:4 (cimento Portland, seixo fino e areia com granulometria média), c/ superfície aplainada e nivelada com acabamento sarrafeado e esponjado (piso em cimentado áspero / anti-derrapante), dotada de juntas plásticas de dilatação em quadros com lados de dimensões médias de 2,00 m; executada sobre a camada impermeabilizadora previamente executada / camada com espessura média de 5 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	1.595,00	m ²	25,54	33,20	52.954,00
04		MONUMENTO / 01 Conj.					116.746,03
04.01	73907/006	Lastro (base para as linhas de guias internas tipo bordaduras não dotadas de linhas d'água) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento Portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granulítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro	3,00	m ²	13,44	17,47	52,41



Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
 Construindo um Novo Tempo
 Prefeitura Municipal 2017 / 2018

04.02	73789/002	médio de 2 cm) / em camada c/ largura de 25 cm e espessura média de 3 cm	12,00	m	26,28	34,16	409,92
04.03	73361	Guia interna (bordadura tipo baldrame) não dotada de linha d'água, executada em peças pré-moldadas de concreto simples c/ Fck = 15 MPa, c/ seção retangular com base de 15 cm e altura de 20 cm; completa, incluindo rejunte, escavação e reaterro Camada impermeabilizadora, c/ superfície medianamente aplainada, executada em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa, tendo como agregado graúdo pedra preta de mão ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro méd. 5 cm / proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétr. 1:6 (cimento Portland e areia com granulomet. média); executada sobre aterro previam. compactado / camada esp. média 10 cm; completa, inc. preparação e lançamento	1,15	m ³	307,65	399,95	459,94

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 091
 Rubrica

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
 Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
 CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 03 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
04.04	73919/002	Camada niveladora (contrapiso), dotada de rampas p/ PNE, executada em argamassa dosada no traço volumétrico de 1:2:4 (cimento portland, seixo fino e areia com granulometria média), c/ superfície aplainada e nivelada com acabamento sarrafeado e esponjado (piso em cimentado áspero / anti-derrapante), dotada de juntas plásticas de dilatação em quadros com lados de dimensões médias de 2,00 m; executada sobre a camada impermeabilizadora previamente executada / camada com espessura média de 5 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	11,35	m ²	25,54	33,20	376,82
04.05	73907/006	Lastro (para bloco de fundação) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / camada com espessura média de 3 cm	3,15	m ²	13,44	17,47	55,03
04.06	73346	Bloco de fundação em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completo, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / dimensões de 1,50 m x 0,70 m x 1,50 m	4,75	m ³	1.310,04	1.703,05	8.089,49
04.07	73346	Estrutura em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completa, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / seções e alturas variáveis	2,43	m ³	1.310,04	1.703,05	4.138,41
04.08	73978/001	Impermeabilização de superfície de estrutura em concreto armado aparente, através de pintura hidrofugante à base de silicone, em uma demão aplicada à escova	31,70	m ²	10,09	13,12	415,90
05	PLACA INAUGURAL / 01 Conj.						13.997,92
05.01	73907/006	Lastro (base para as linhas de guias internas tipo bordaduras não dotadas de linhas d'água) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / em camada c/ largura de 25 cm e espessura média de 3 cm	1,20	m ²	13,44	17,47	20,96
05.02	73789/002	Guia interna (bordadura tipo baldrame) não dotada de linha d'água, executada em peças pré-moldadas de concreto simples c/ Fck = 15 MPa, c/ secção retangular com base de 15 cm e altura de	4,70	m	26,28	34,16	160,55

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 092
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituição Municipal 2013 / 2016

05.03	73361	20 cm; completa, incluindo rejunte, escavação e reaterro Camada impermeabilizadora, c/ superfície medianamente aplainada, executada em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado gráudo pedra preta de mão ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 5 cm / proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento portland e areia com granulometria média); executada sobre aterro previamente compactado / camada com espessura média de 10 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	0,18	m ³	307,65	399,95	71,99
-------	-------	--	------	----------------	--------	--------	-------

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 093
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituição Municipal 2013 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014 VISTO:

FOLHA: 04 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
05.04	73919/002	Camada niveladora (contrapiso), dotada de rampas p/ PNE, executada em argamassa dosada no traço volumétrico de 1:2:4 (cimento portland, seixo fino e areia com granulometria média), c/ superfície aplainada e nivelada com acabamento sarrafeado e esponjado (piso em cimentado áspero / anti-derrapante), dotada de juntas plásticas de dilatação em quadros com lados de dimensões médias de 2,00 m; executada sobre a camada impermeabilizadora previamente executada / camada com espessura média de 5 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	1,80	m ²	25,54	33,20	59,76
05.05	73907/006	Lastro (para bloco de fundação) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / camada com espessura média de 3 cm	0,40	m ²	13,44	17,47	6,99
05.06	73346	Bloco de fundação em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completo, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / dimensões de 0,80 m x 0,50 m x 1,50 m	0,60	m ³	1.310,04	1.703,05	1.021,83
05.07	73346	Estrutura em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completa, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / seções e alturas variáveis	0,08	m ³	1.310,04	1.703,05	136,24
05.08	73978/001	Impermeabilização de superfície de estrutura em concreto armado aparente, através de pintura hidrofugante à base de silicone, em uma demão aplicada à escova	1,80	m ²	10,09	13,12	23,62
05.09	00010849 (insumo)	Placa inaugural, confeccionada em bronze, c/ letras em alto relevo na cor preta / dimensões de 0,40 x 0,60 m	1,00	un.	2.318,00	3.013,40	3.013,40
06	JARDINEIRA ELEVADA / 01 Conj.						4.515,34
06.01	73907/006	Lastro (base para as linhas de guias internas tipo bordaduras não dotadas de linhas d'água) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / em camada c/ largura de 25 cm e espessura média de 3 cm	3,80	m ²	13,44	17,47	66,39

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 094
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituído em 2013 / 2018

06.02	73789/002	Guia interna (bordadura tipo baldrame) não dotada de linha d'água, executada em peças pré-moldadas de concreto simples c/ Fck = 15 MPa, c/ seção retangular com base de 15 cm e altura de 20 cm; completa, incluindo rejunte, escavação e reaterro	15,00	m	26,28	34,16	512,40
06.03	73361	Camada impermeabilizadora, c/ superfície medianamente aplainada, executada em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado gráudo pedra preta de mão ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 5 cm / proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento portland e areia com granulometria média); executada sobre aterro previamente compactado / camada com espessura média de 10 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	0,90	m ³	307,65	399,95	359,96

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 095
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Constituído em Novo Tempo
Vereador Municipal 2013 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

FOLHA: 05 / 29

DATA: JANEIRO / 2014 VISTO:

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
06.04	73919/002	Camada niveladora (contrapiso), dotada de rampas p/ PNE, exec. em argamassa dosada no traço volumét. 1:2:4 (cimento portland, seixo fino e areia com granulomet. méd.), c/ superfície aplainada e nivelada c/ acab. sarrafeado e esponjado (piso cimentado áspero / anti-derrap.), dotada de juntas plást. de dilatação em quadros c/ lados de dim. méd. 2,00 m; executada sobre a camada impermeab. previamente executada / camada com esp. méd. 5 cm; completa, incl. preparação e lançamento	9,00	m ²	25,54	33,20	298,80
06.05	73907/006	Lastro (para bloco de fundação) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granulítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / camada com espessura média de 3 cm	0,64	m ²	13,44	17,47	11,18
06.06	73346	Bloco de fundação em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completo, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / dimensões de 0,80 m x 0,50 m x 1,50 m	0,96	m ³	1.310,04	1.703,05	1.634,93
06.07	73346	Estrutura em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completa, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / seções e alturas variáveis	1,08	m ³	1.310,04	1.703,05	1.839,29
06.08	73978/001	Impermeabilização de superfície de estrutura em concreto armado aparente (bancos), através de pintura hidrofugante à base de silicone, em uma demão aplicada à escova	7,50	m ²	10,09	13,12	98,40
06.09	73667	Revestimento de superfície de estrutura em concreto armado (floreiras / cilíndrica e reta), através de pastilha cerâmica esmaltada ou gressificada, de 1a. qualidade, em formato quadrado c/ dimensões em torno de 10 x 10 cm; completo, incluindo fixação e rejunte	4,90	m ²	120,72	156,94	769,01
							5.590,36
07		PLAY-GROUND / ÁREA TRABALHADA = 760,00 m² (01 Unid.)					
07.01	73904/001	Preenchimento de caixa c/ areia de granulometria média (material de jazida e/ou empréstimo) em camada c/ espessura média de 0,20 m	152,00	m ³	54,74	71,16	10.816,32
07.02	PMBGA	Balanço, com assentos de madeira, em peças maciças de madeira de lei dotado de 3 (três) assentos	2,00	un.	650,00	845,00	1.690,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 096
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Constituindo um Novo Tempo
Instituição Municipal 2013 / 2016

07.03	PMBGA	Balanço, com assentos de pneus, em peças maciças de madeira de lei dotado de 3 (três) assentos	2,00	un.	650,00	845,00	1.690,00
07.04	PMBGA	Gangorra em peças maciças de madeira de lei e tubos metálicos galvanizados c/ Ø 25 mm dotado de 4 (quatro) pranchas	2,00	un.	650,00	845,00	1.690,00
07.05	PMBGA	Carrocel (gira-gira) em peças maciças de madeira de lei e tubos metálicos galvanizados c/ Ø 25 mm c/ diâmetro de 2,50 m	2,00	un.	650,00	845,00	1.690,00
07.06	PMBGA	Sobe-e-desce em peças maciças de madeira de lei e tubos metálicos galvanizados c/ Ø 25 mm dotado de 4 (quatro) níveis	2,00	un.	650,00	845,00	1.690,00
							19.266,32

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 097
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA
 OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL
 LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA
 DATA: JANEIRO / 2014 VISTO: FOLHA: 06 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
08	BANHEIRO PÚBLICO / ÁREA CONSTRUÍDA = 39,60 m² (01 Unid.)						
08.01	79478	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral com profundidade máxima de 2,00 m	8,10	m ³	19,59	25,47	206,31
08.02	55835	Aterro argilo-arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas c/ espessura média de 0,15 m	6,70	m ³	23,40	30,42	203,81
08.03	73361	Alicerce (fundação corrida / base para os baldrame) executado em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 15 cm / 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétr. 1:6 (cimento Portland e areia com granulomet. méd.); exclusive escavação / secção de 0,30 m x 0,40 m	4,90	m ³	307,65	399,95	1.959,76
08.04	73406	Baldrame executado em concreto simples c/ Fck = 15 MPa, inclusive preparo mecânico, lançamento e adensamento; exclusive formas / secção retangular var.	1,40	m ³	416,58	541,55	758,17
08.05	74076/001	Fôrma, de madeira branca forte, p/ fundação tipo radier (baldrame / secção de 0,20 m x 0,25 m / larg. x alt.), com 3 reaproveitamentos; incluindo corte, montagem, escoramento e desfôrma; não incluindo desmoldante	20,50	m ²	23,07	29,99	614,80
08.06	74106/001	Impermeabilização de baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	24,60	m ²	4,91	6,38	156,95
08.07	73907/006	Lastro (para blocos de fundação) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento Portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / camada com espessura média de 3 cm	3,20	m ²	13,44	17,47	55,90
08.08	73361	Bloco de fundação executado em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 15 cm / 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento Portland e areia com	3,20	m ³	307,65	399,95	1.279,84

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 098
 Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
 Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
 CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Prefeitura Municipal 2013 / 2016

08.09	73346	granulometria média); exclusive escavação / dimensões de 0,60 m x 0,60 m x 1,00 m							
		Pilar em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completo, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / seção retangular de 12 cm x 25 cm	0,60	m ³	1.310,04	1.703,05	1.021,83		
08.10	73346	Viga cinta em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completo, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / seção retangular de 12 cm x 25 cm	0,90	m ³	1.310,04	1.703,05	1.532,75		
08.11	73935/001	Painéis de paredes (externa e interna) em alvenaria de tijolos cerâmicos (barro cozido) furados (c/ 8 furos e dim. médias de 10 x 20 x 20 cm), assentes à cutelo (1/2 vez / tijolo em pé) com argamassa dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento portland e areia com granulometria média / peneirada) com adição de aditivos impermeabilizante e plastificante	76,30	m ²	30,43	39,56	3.018,43		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 099
Rd. Rocha

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Município Municipal 2013 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

FOLHA: 07 / 29

DATA: JANEIRO / 2014 VISTO:

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
08.12	73928/005	Chapisco, em camada com espessura média de 0,5 cm, executado com pasta dosada no traço volumétrico de 1:3 (cimento portland e areia com granulometria fina / peneirada) com adição de aditivos impermeabilizante e plastificante; em faces verticais de painéis de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado a receberem emboço ou reboco; completo, incluindo preparação e lançamento	152,60	m ²	4,34	5,64	860,66
08.13	5978	Reboco liso com acabamento esponjado, em camada com espessura média de 2 cm, executado com argamassa dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento portland e areia com granulometria média / peneirada) com adição de aditivos impermeabilizante e plastificante; em faces verticais de painéis de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado (previamente chapiscadas) a receberem acabamento final em pintura de qualquer natureza; completo, incluindo preparação e lançamento	53,10	m ²	15,20	19,76	1.049,26
08.14	5982	Emboço com acabamento aprumado e sarrafeado à régua, em camada com espessura média de 1,5 cm, executado com argamassa dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento portland e areia com granulometria média / peneirada) com adição de aditivos impermeabilizante e plastificante; em faces verticais de painéis de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado (previamente chapiscadas) a receberem acabamento final em revestimento cerâmico, completo, incluindo preparação e lançamento	99,50	m ²	13,99	18,19	1.809,91
08.15	73912/002	Revestimento com cerâmica esmaltada de 1ª qualidade (padrão alto), em formato quadrado com dimensões em torno de 20 x 20 cm; em faces verticais de painéis de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado (previamente emboçadas); completo, incluindo assentamento e rejunte	54,70	m ²	22,29	28,98	1.585,21
08.16	73667	Revestimento de superfície de painéis de paredes externas, através de pastilha cerâmica esmaltada ou gressificada, de 1a. qualidade, em formato quadrado c/ dimensões em torno de 15 cm x 7,5 cm; completo, incluindo fixação e rejunte	44,80	m ²	120,72	156,94	7.030,91

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 100
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



08.17	73931/003	Estrutura em madeira de lei aparelhada e plainada, para sustentação de cobertura em telha cerâmica (barro cozido); completa, inclusive tesoura estrutural e tratamento anti-cupinicida	46,00	m ²	51,97	67,56	3.107,76
08.18	73938/002	Entelhamento c/ telha cerâmica (de barro cozido) tipo Plan (capa / canal), completa, inclusive: encaixamento de cumeeiras, espigões e beirais	46,00	m ²	31,52	40,98	1.885,08
08.19	74250/002	Forro em lambril de madeira de lei (tipo tipo angelim pedra, cedrinho, ou similar), c/ largura útil de 10 cm e espessura de 1 cm; completo, inclusive entarugamento (madeira de lei tratada c/ produto anti-cupinicida) e cimalha (roda-forro)	15,90	m ²	42,68	55,48	882,13

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 101
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Constituído em Novo Tempo
19 de Maio de 2013 / 2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014 VISTO:

FOLHA: 08 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
08.20	73361	Camada impermeabilizadora, c/ superfície medianamente aplainada, executada em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado gráudo pedra preta de mão ou granulítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 5 cm / proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento Portland e areia com granulometria média); executada sobre aterro previamente compactado / camada com espessura média de 10 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	3,60	m ³	307,65	399,95	1.439,82
08.21	73919/002	Camada niveladora (contrapiso), dotada de rampas p/ PNE, executada em argamassa dosada no traço volumétrico de 1:2:4 (cimento Portland, seixo fino e areia com granulometria média), c/ superfície aplainada e nivelada com acabamento apenas sarrafeado (para assentamento de lajota cerâmica), dotada de juntas plásticas de dilatação em quadros com lados de dimensões médias de 2,00 m; executada sobre a camada impermeabilizadora previamente executada / camada com espessura média de 5 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	36,30	m ²	25,54	33,20	1.205,16
08.22	74108/001	Revestimento de piso em lajota cerâmica (esmaltada ou grossificada) de 1a. qualidade (tiragem extra), em formato quadrado c/ dimensões em torno de 30 x 30 cm (PEI-4 / tipo anti-derrapante); completo, incluindo assentamento e rejunte	36,30	m ²	33,38	43,39	1.575,06
08.23	74071/001	Porta de alumínio anodizado com chapas corrugadas travadas através de perfis específicos, c/ folha dotada de pivotamento vertical; completa, inclusive ferragem	10,30	m ²	417,97	543,36	5.596,61
08.24	68052	Balancim de alumínio anodizado com chapas de vidro cancelado (c/ espessura de 4 mm) travadas através de perfis específicos, c/ folha dotada de pivotamento (basculamento) superior horizontal; completo, inclusive ferragem	1,60	m ²	320,45	416,59	666,54
08.25	74233/001	Aplicação de fundo selador acrílico, aplicada à rolo em uma demão, sobre superfície de parede rebocada previamente lixada	53,10	m ²	2,13	2,77	147,09
08.26	74134/002	Emassamento com massa acrílica (em duas camadas lixadas) sobre superfície de parede rebocada previamente selada	53,10	m ²	8,72	11,34	602,15

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 102
Rúbrica



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



08.27	73954/002	Pintura em paredes internas e externas (dotadas de reboco liso) com tinta acrílica aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	53,10	m ²	5,61	7,29	387,10
08.28	40905	Envernizamento de superfície de madeira (forro em lambril e madeirame aparente de beiral de cobertura) com verniz sintético aplicado à pincel, em 2 demãos, sobre superfície previamente lixada e selada	23,90	m ²	10,34	13,44	321,22
08.29	68066	Fornecimento e instalação de caixa de proteção (para medidor monofásico) em chapa de aço estampada / padrão concessionária	1,00	un.	88,47	115,01	115,01

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 103
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituída em 2012 / 2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL
LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

FOLHA: 09 / 29

DATA: JANEIRO / 2014 VISTO:

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
08.30	74131/001	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição (QGD-2) dotado de porta, em chapa de aço estampada, sem barramentos, capacidade p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares / embutido na parede	1,00	un.	31,99	41,59	41,59
08.31	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuse" / potência de 10 A - 1 P / 110 V	1,00	un.	8,43	10,96	10,96
08.32	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuse" / potência de 15 A - 1 P / 110 V	1,00	un.	8,43	10,96	10,96
08.33	74130/002	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuse" / potência de 40 A - 1 P / 110 V	1,00	un.	12,68	16,48	16,48
08.34	83446	Caixa subterrânea de inspeção / manutenção (topo da haste de aterramento) em alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 30 x 30 cm / profundidade de 40 cm; completa, inclusive escavação e fundo com camada (esp. de 10 cm) de brita com diâmetro médio de 5 cm	3,00	un.	118,37	153,88	461,64
08.35	83484	Fornecimento e instalação de haste de aterramento em aço revestido com uma camada de cobre eletrolítico, tipo "Copperweld", conectadas em ligação tipo triângulo / L = 3,00 m / Ø 3/4"; completo, inclusive conector para grampo de fixação de cabo	3,00	un.	42,24	54,91	164,73
08.36	73613	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico (tipo anti-chama / em vara de 3,00 m) para cordoalha de aterramento, em PVC - Rígido, roscável; inclusive curvas e conexões / bitola de DN 20 mm (Ø 3/4")	3,00	m	7,16	9,31	27,93
08.37	72249	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu para interligação do conjunto de aterramento / seção # 6 mm ²	15,00	m	4,30	5,59	83,85
08.38	73613	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico (tipo anti-chama / em vara de 3,00 m) em PVC - Rígido, roscável; inclusive curvas e conexões / bitola de DN 20 mm (Ø 3/4") / iluminação e tomadas	3,00	m	7,16	9,31	27,93

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 104
Rubrica



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Comunidade do Brejo Grande
Instituída em 2013 / 2018

08.39	73614	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico (tipo anti-chama / em vara de 3,00 m) em PVC - Rígido, roscável; inclusive curvas e conexões / bitola de DN 15 mm (Ø 1/2") / iluminação e tomadas	30,00	m	6,54	8,50	255,00
08.40	83419	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico (tipo anti-chama) para 0,6 / 1 KV / cabo com secção de # 6 mm ² / iluminação e tomadas	10,00	m	4,67	6,07	60,70
08.41	83416	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico (tipo anti-chama) para 0,6 / 1 KV / cabo com secção de # 1,5 mm ² / iluminação e tomadas	70,00	m	1,97	2,56	179,20

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 105
Rubrica



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituição Municipal 2013 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

FOLHA: 10 / 29

DATA: JANEIRO / 2014 VISTO:

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
08.42	73953/002	Ponto p/ luminária fluorescente no teto, potência de 2 x 20 W / 110 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo octavada c/ dimensões de 10 x 10 cm, calha de sobrepor com vidro leitoso, reator de partida rápida e lâmpadas / fornecimento e instalação	2,00	un.	72,34	94,04	188,08
08.43	74041/002	Ponto p/ luminária incandescente na parede (arandela), potência de 60 W / 110 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo octavada c/ dimensões de 10 x 10 cm, vidro de sobrepor em vidro leitoso com formato de concha, ferragem de fixação, bocal e lâmpada / fornecimento e instalação	4,00	un.	35,85	46,61	186,44
08.44	83566	Ponto p/ tomada simples monofásica embutida na parede (uso geral / 2 P + T - 20 A / 100 W - 250 V); completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo retangular c/ dimensões de 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama / fornecimento e instalação	2,00	un.	14,93	19,41	38,82
08.45	83467	Ponto p/ interruptor simples embutido na parede (c/ 3 teclas - 10 A / 250 V); completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo retangular c/ dimensões de 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama / fornecimento e instalação	2,00	un.	19,73	25,65	51,30
08.46	74175/001	Registro de gaveta em metal cromado com mecanismo deslizante (comando local do ramal de água fria) e canopla c/ acabamento cromado / Ø 25 mm; completo, inc. conexões / fornecim. e instalação	1,00	un.	57,83	75,18	75,18
08.47	75030/001	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 25 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	24,00	m	10,13	13,17	316,08
08.48	75030/008	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 20 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	6,00	m	8,36	10,87	65,22
08.49	74101/001	Vaso sanitário de louça branca (padrão médio) com sifão embutido; completo, incluindo: caixa de descarga de PVC tipo de sobrepor, tubo de descida em PVC, engate plástico, assento plástico, tampa plástica, anel plástico de assentamento do vaso, bolsa de borracha para ligação e conjunto de	4,00	un.	178,74	232,36	929,44

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Pereira Maranhão 2011 / 2016

08.50	85095	ferragem de fixação (parafusos, arruelas e buchas) / fornecimento e instalação							
		Ducha higiênica manual; completa, incluindo: registro de pressão (Ø 25 mm) c/ manopla e volante em metal cromado, engate flexível c/ espiral metálica e conjunto de ferragem de fixação (parafusos, arruelas e buchas) / fornecimento e instalação	2,00	un.	87,22	113,39		226,78	
08.51	86903	Lavatório de louça branca (padrão médio) sem coluna e com extravasor embutido, com dimensões médias de 55 x 45 cm; completo, incluindo: válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico, engate flexível plástico e conjunto de ferragem de fixação (parafusos, arruelas e buchas) / fornecimento e instalação	2,00	un.	108,41	140,93		281,86	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 107
Rúbrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 107
Rúbrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 11 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
08.52	86934	Bancada de mármore sintético com cuba integrada, com extravasador embutido, com dimensões médias de 120 x 60 cm; completa, incluindo: válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico, engate flexível plástico e conjunto de ferragem de fixação (parafusos, arruelas e buchas) / fornecimento e instalação	2,00	un.	155,74	202,46	404,92
08.53	40777	Caixa sifonante (CS) em PVC-Rígido, em formato retangular com dimensões internas de 15 cm x 15 cm, com saída para Ø 50 mm; dotado de porta grelha e grelha branca em formato circular / fornecimento e instalação	2,00	un.	26,55	34,52	69,04
08.54	74165/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco com junta soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 40 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	12,00	m	14,72	19,14	229,68
08.55	74165/002	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco com junta soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 50 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	12,00	m	20,47	26,61	319,32
08.56	74165/003	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco com junta soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 75 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	12,00	m	27,74	36,06	432,72
08.57	74165/004	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco com junta soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 100 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	15,00	m	29,89	38,86	582,90
08.58	73976/006	Peças modulares de apoio, em tubos de aço inoxidável / Ø 1.1/2", completo, incluindo: curvas, conexões e acessórios de fixação / nos WC's p/ uso de pessoas portadoras de necessidades especiais	8,00	m	59,16	76,91	615,28
							47.429,26

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 108
RUBRICA

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituição Municipal 2013 / 2016

09 QUIOSQUE / LANCHONETE / ÁREA CONSTRUÍDA = 30,00 m ² (01 Unid.)							
09.01	79478	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral com profundidade máxima de 2,00 m	7,40	m ³	19,59	25,47	188,48
09.02	55835	Aterro argilo-arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido a gasolina) em camadas c/ espessura média de 0,15 m	5,30	m ³	23,40	30,42	161,23
09.03	73361	Alicerce (fundação corrida / base para os baldrames) executado em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado gráudo pedra preta ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio 15 cm / 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétr. de 1:6 (cimento Portland e areia com granulometria média); exclusive escavação / secção 0,30 m x 0,40 m	3,80	m ³	307,65	399,95	1.519,81

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 109
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Constituído em Novo Terrço
Município Araguaia 2013 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

FOLHA: 12 / 29

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
09.04	73406	Baldrame executado em concreto simples c/ Fck = 15 MPa, inclusive preparo mecânico, lançamento e adensamento; exclusive fôrmas / seção retangular de 0,20 m x 0,25 m (larg. x alt.)	1,60	m ³	416,58	541,55	866,48
09.05	74076/001	Fôrma, de madeira branca forte, p/ fundação tipo radier (baldrame / seção 0,20 m x 0,25 m / larg. x alt.), c/ 3 reaproveit.; incl. corte, montagem, escoramento e desfôrma; não incluindo desmoldante	19,20	m ²	23,07	29,99	575,81
09.06	74106/001	Impermeabilização de baldramas através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	22,40	m ²	4,91	6,38	142,91
09.07	73907/006	Lastro (para blocos de fundação) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento Portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granilítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / camada com espessura média de 3 cm	3,60	m ²	13,44	17,47	62,89
09.08	73361	Bloco de fundação executado em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta ou granilítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 15 cm / 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento Portland e areia com granulometria média); exclusive escavação / dimensões de 0,60 m x 0,60 m x 1,00 m	3,60	m ³	307,65	399,95	1.439,82
09.09	73346	Pilar em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completo, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / seção retangular de 12 cm x 25 cm	0,40	m ³	1.310,04	1.703,05	681,22
09.10	73346	Viga cinta em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completo, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / seção retangular de 12 cm x 20 cm	0,50	m ³	1.310,04	1.703,05	851,53
09.11	00020208 (insumo)	Pilar estrutural em peça de madeira de lei aparelhada e plainada c/ seção retangular de 15 cm x 15 cm e altura de 4,00 m	24,00	m	50,94	66,22	1.589,28
09.12	73935/001	Painéis de paredes (externa e interna) em alvenaria de tijolos cerâmicos (barro cozido) furados (c/ 8 furos e dim. médias de 10 x 20 x 20 cm), assentes à cutelo (1/2 vez / tijolo em pé) com argamassa dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento Portland e areia com granulometria média / peneirada) com adição de aditivos impermeabilizante e plastificante	41,00	m ²	30,43	39,56	1.621,96
09.13	73810/001	Painéis de paredes (externa e interna) em alvenaria de tijolo cerâmico (barro cozido) de 6 furos,	5,00	m ²	112,86	146,72	733,60

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 140
Rubrica



ESTADO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Constituído em 14 de Maio de 1960
Instituído em 20/07/2011

09.14	9875	aparentes com juntas rebaxadas à ponta de colher, assente à cutelo (1/2 vez)							
09.15	73928/005	Vedação de vão c/ elemento vazado / meio tijolo de barro cozido de 6 furos, assentes transversalmente Chapisco, em camada com espessura média de 0,5 cm, executado com pasta dosada no traço volumétrico de 1:3 (cimento portland e areia com granulometria fina / peneirada) com adição de aditivos impermeabilizante e plastificante; em faces verticais de painéis de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado a receberem emboço ou reboco; completo, incluindo preparação e lançamento	0,75	m ²	64,47	83,81	4,34	5,64	62,86
			87,00	m ²					490,68

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 111
Rubrica

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOBREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituição Municipal 2017 / 2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 13 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
09.16	5978	Reboco liso com acabamento esponjado, em camada com espessura média de 2 cm, executado com argamassa dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento portland e areia com granulometria média / peneirada) com adição de aditivos impermeabilizante e plastificante; em faces verticais de painéis de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado (previamente chapiscadas) a receberem acabamento final em pintura de qualquer natureza; completo, incluindo preparação e lançamento	78,40	m ²	15,20	19,76	1.549,18
09.17	5982	Emboço com acabamento apurado e sarrafeado à régua, em camada com espessura média de 1,5 cm, executado com argamassa dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento portland e areia com granulometria média / peneirada) com adição de aditivos impermeabilizante e plastificante; em faces verticais de painéis de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado (previamente chapiscadas) a receberem acabamento final em revestimento cerâmico; completo, incluindo preparação e lançamento	8,60	m ²	13,99	18,19	156,43
09.18	73912/002	Revestimento com cerâmica esmaltada de 1ª qualidade (padrão alto), em formato quadrado com dimensões em torno de 20 x 20 cm; em faces verticais de painéis de paredes de alvenaria de tijolo de barro cozido, de pilares e de vigas em concreto armado (previamente emboçadas); completo, incluindo assentamento e rejunte	8,60	m ²	22,29	28,98	249,23
09.19	73931/003	Estrutura em madeira de lei aparelhada e plainada, para sustentação de cobertura em telha cerâmica (barro cozido); completa, inclusive tesoura estrutural e tratamento anti-cupinicida	51,10	m ²	51,97	67,56	3.452,32
09.20	73938/002	Entelhamento c/ telha cerâmica (de barro cozido) tipo Plan (capa / canal), completa, inclusive: encaixamento de cumeeiras, espigões e beirais	51,10	m ²	31,52	40,98	2.094,08
09.21	74250/002	Forro em lambril de madeira de lei (tipo tipo angelim pedra, cedrinho, ou similar), c/ largura útil de 10 cm e espessura de 1 cm; completo, inclusive entarugamento (madeira de lei tratada c/ produto anti-	9,40	m ²	42,68	55,48	521,51

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 112
Rúbrica



ESTADO: PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



09.22	73361	cupinicida) e cimalha (roda-forro)	Camada impermeabilizadora, c/ superfície medianamente aplainada, executada em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado gráudo pedra preta de mão ou granilítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 5 cm / proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento portland e areia com granulometria média); executada sobre aterro previamente compactado / camada com espessura média de 10 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	2,90	m ³	307,65	399,95	1.159,86
-------	-------	------------------------------------	--	------	----------------	--------	--------	----------

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 113
Rúbrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Prefeitura Municipal 2011 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 14 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
09.23	73919/002	Camada niveladora (contrapiso), dotada de rampas p/ PNE, executada em argamassa dosada no traço volumétrico de 1:2:4 (cimento Portland, seixo fino e areia com granulometria média), c/ superfície aplainada e nivelada com acabamento apenas sarrafeado (para assentamento de lajota cerâmica), dotada de juntas plásticas de dilatação em quadros com lados de dimensões médias de 2,00 m; executada sobre a camada impermeabilizadora previamente executada / camada com espessura média de 5 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	29,40	m ²	25,54	33,20	976,08
09.24	74108/001	Revestimento de piso em lajota cerâmica (esmaltada ou gressificada) de 1a. qualidade (tiragem extra), em formato quadrado c/ dimensões em torno de 30 x 30 cm (PEI-4 / tipo anti-derrapante); completo, incluindo assentamento e rejunte	29,40	m ²	33,38	43,39	1.275,67
09.25	74071/001	Porta de alumínio anodizado com chapas corrugadas travadas através de perfis específicos, c/ folha dotada de pivotamento vertical; completa, inclusive ferragem	3,10	m ²	417,97	543,36	1.684,42
09.26	68052	Janela de alumínio anodizado com painéis venezianados travados através de perfis específicos, c/ folha dotada de pivotamento (basculamento) superior horizontal; completo, inclusive ferragem	5,60	m ²	320,45	416,59	2.332,90
09.27	68052	Balancim de alumínio anodizado com chapas de vidro canelado (c/ espessura de 4 mm) travadas através de perfis específicos, c/ folha dotada de pivotamento (basculamento) superior horizontal; completo, inclusive ferragem	1,00	m ²	320,45	416,59	416,59
09.28	74233/001	Aplicação de fundo selador acrílico, aplicada à rolo em uma demão, sobre superfície de parede rebocada previamente lixada	78,40	m ²	2,13	2,77	217,17
09.29	74134/002	Emassamento com massa acrílica (em duas camadas lixadas) sobre superfície de parede rebocada previamente selada	78,40	m ²	8,72	11,34	889,06
09.30	73954/002	Pintura em paredes internas e externas (dotadas de reboco liso) com tinta acrílica aplicada à rolo em duas demãos, sobre superfície previamente selada e emassada	78,40	m ²	5,61	7,29	571,54
09.31	40905	Envernizamento de superfície de madeira (forro em lambril e madeirame aparente de beiral de cobertura) com verniz sintético aplicado à pincel, em 2 demãos, sobre superf. previam. lixada e	30,50	m ²	10,34	13,44	409,92

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 114
Rubrica



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Município Municipal 2013 / 2018

09.32	VIDE COMP DE CUSTO NA MEM. CALC.	selada					
09.33	68066	Balcão c/ tampo em laje de concreto armado c/ Fck = 15 MPa, c/ largura de 0,40 m e espessura de 5 cm, revestido em sua face superior com cerâmica esmaltada de 1ª qualidade (padrão alto), em formato quadrado com dimensões em torno de 20 x 20 cm	1,90	m ²	87,79	114,13	216,85
09.34	84402	Fornecimento e instalação de caixa de proteção (para medidor monofásico) em chapa de aço estampada / padrão concessionária	1,00	un.	88,47	115,01	115,01
		Fornecimento e instalação de quadro de distribuição (QGD-1) dotado de porta, em chapa de aço estampada, sem barramentos, capacidade p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares / embutido na parede	1,00	un.	40,15	52,20	52,20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 215
Rúbrica

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Iniciamos Anos em 2013 / 2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 15 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
09.35	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuse" / potência de 10 A - 1 P / 110 V	1,00	un.	8,43	10,96	10,96
09.36	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuse" / potência de 15 A - 1 P / 110 V	2,00	un.	8,43	10,96	21,92
09.37	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar tipo "no fuse" / potência de 20 A - 1 P / 110 V	1,00	un.	8,43	10,96	10,96
09.38	74130/002	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar, tipo "no fuse" / potência de 40 A - 1 P / 110 V	1,00	un.	12,68	16,48	16,48
09.39	83446	Caixa subterrânea de inspeção / manutenção (topo da haste de aterramento) em alvenaria rebocada c/ tampa em conc. armado c/ Fck = 15 MPa / dim. internas de 30 x 30 cm / profund. de 40 cm; completa, incl. escavação e fundo com camada (esp. de 10 cm) de brita com diâmetro médio de 5 cm	3,00	un.	118,37	153,88	461,64
09.40	83484	Fornecimento e instalação de haste de aterramento em aço revestido com uma camada de cobre eletrolítico, tipo "Copperweld", conectadas em ligação tipo triângulo / L = 3,00 m / Ø 3/4"; completo, inclusive conector para grampo de fixação de cabo	3,00	un.	42,24	54,91	164,73
09.41	73613	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico (tipo anti-chama / em vara de 3,00 m) para cordoalha de aterramento, em PVC - Rígido, roscável; inclusive curvas e conexões / bitola de DN 20 mm (Ø 3/4")	3,00	m	7,16	9,31	27,93
09.42	72249	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu para interligação do conjunto de aterramento / seção # 6 mm ²	15,00	m	4,30	5,59	83,85
09.43	73613	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico (tipo anti-chama / em vara de 3,00 m) em PVC - Rígido, roscável; inclusive curvas e conexões / bitola de DN 20 mm (Ø 3/4") / iluminação e tomadas	3,00	m	7,16	9,31	27,93
09.44	73614	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico (tipo anti-chama / em vara de 3,00 m) em	36,00	m	6,54	8,50	306,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 176
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Nossa Atuação 2011 / 2015

09.45	83419	PVC - Rígido, rosçável; inclusive curvas e conexões / bitola de DN 15 mm (Ø 1/2") / iluminação e tomadas						
09.46	83416	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico (tipo anti-chama) para 0,6 / 1 KV / cabo com seção de # 6 mm ² / iluminação e tomadas	10,00	m	4,67	6,07	60,70	
09.47	73953/001	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico (tipo anti-chama) para 0,6 / 1 KV / cabo com seção de # 1,5 mm ² / iluminação e tomadas Ponto p/ luminária fluorescente no teto, potência de 1 x 20 W / 110 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo octavada c/ dimensões de 10 x 10 cm, calha de sobrepor com vidro leitoso, reator de partida rápida e lâmpadas / fornecimento e instalação	90,00	m	1,97	2,56	230,40	
			2,00	un.	47,62	61,91	123,82	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 117
R. Silva

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL
LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA
DATA: JANEIRO / 2014 VISTO: FOLHA: 16 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
09.48	73953/002	Ponto p/ luminária fluorescente no teto, potência de 2 x 20 W / 110 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo octavada c/ dimensões de 10 x 10 cm, calha de sobrepor com vidro leitoso, reator de partida rápida e lâmpadas / fornecimento e instalação	3,00	un.	72,34	94,04	282,12
09.49	83566	Ponto p/ tomada simples monofásica embutida na parede (uso específico / 2 P + T - 20 A / 300 W - 250 V); completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo retangular c/ dimensões de 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama / fornecimento e instalação	2,00	un.	14,93	19,41	38,82
09.50	83566	Ponto p/ tomada simples monofásica embutida na parede (uso específico / 2 P + T - 20 A / 600 W - 250 V); completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo retangular c/ dimensões de 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama / fornecimento e instalação	2,00	un.	14,93	19,41	38,82
09.51	84379	Ponto p/ interruptor simples embutido na parede (c/ 1 tecla - 10 A / 250 V); completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo retangular c/ dimensões de 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama / fornecimento e instalação	1,00	un.	16,53	21,49	21,49
09.52	83467	Ponto p/ interruptor simples embutido na parede (c/ 3 teclas - 10 A / 250 V); completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo retangular c/ dimensões de 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama / fornecimento e instalação	1,00	un.	19,73	25,65	25,65
09.53	74175/001	Registro de gaveta em metal cromado com mecanismo deslizante (comando local do ramal de água fria) e canopla c/ acabamento cromado / Ø 25 mm; completo, inclusive conexões / fornecimento e instalação	1,00	un.	57,83	75,18	75,18
09.54	74175/001	Registro de gaveta em metal cromado com mecanismo deslizante (comando local para ponto de filtro de parede) e canopla c/ acabamento cromado / Ø 25 mm; completo, inclusive conexões / fornecimento e instalação	1,00	un.	57,83	75,18	75,18
09.55	75030/001	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 25 mm (Ø diâmetro	48,00	m	10,13	13,17	632,16



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
 Construindo um Novo Tempo
 Prefeitura Municipal 2023 / 2026

09.56	75030/008	nominal); completa, inclusive curvas e conexões							
		Fornecimento e instalação de tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa) embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 20 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	6,00	m	8,36	10,87			65,22
09.57	74101/001	Vaso sanitário de louça branca (padrão médio) com sifão embutido; completo, incluindo: caixa de descarga de PVC tipo de sobrepor, tubo de descida em PVC, engate plástico, assento plástico, tampa plástica, anel plástico de assentamento do vaso, bolsa de borracha para ligação e conjunto de ferragem de fixação (parafusos, arruelas e buchas) / fornecimento e instalação	1,00	un.	178,74	232,36			232,36

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 119
 Rubrica

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
 Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
 CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituição Municipal 2013 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 17 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
09.58	85095	Ducha higiênica manual; completa, incluindo: registro de pressão (Ø 25 mm) c/ manopla e volante em metal cromado, engate flexível c/ espiral metálica e conjunto de ferragem de fixação (parafusos, arruelas e buchas) / fornecimento e instalação	1,00	un.	87,22	113,39	113,39
09.59	86903	Lavatório de louça branca (padrão médio) sem coluna e com extravasor embutido, com dimensões médias de 55 x 45 cm; completo, incluindo: válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico, engate flexível plástico e conjunto de ferragem de fixação (parafusos, arruelas e buchas) / fornecimento e instalação	2,00	un.	108,41	140,93	281,86
09.60	86934	Bancada de mármore sintético com cuba integrada, com extravasor embutido, com dimensões médias de 120 x 60 cm; completa, incluindo: válvula em metal cromado, torneira de pressão em metal cromado, sifão plástico, engate flexível plástico e conjunto de ferragem de fixação (parafusos, arruelas e buchas) / fornecimento e instalação	1,00	un.	155,74	202,46	202,46
09.61	74051/002	Caixa de gordura simples (CGS) em concreto pré-moldado, em formato retangular com dimensões internas de 40 x 40 cm, com com entrada para Ø 50 mm e saída para Ø 50 mm; dotada de tampa removível para limpeza / fornecimento e instalação	1,00	un.	57,54	74,80	74,80
09.62	40777	Caixa sifonada (CS) em PVC-Rígido, em formato retangular com dimensões internas de 15 cm x 15 cm, com saída para Ø 50 mm; dotado de porta grelha e grelha branca em formato circular / fornecimento e instalação	1,00	un.	26,55	34,52	34,52
09.63	74165/001	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco com junta soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 40 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	6,00	m	14,72	19,14	114,84
09.64	74165/002	Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco com junta soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 50 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive	6,00	m	20,47	26,61	159,66

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 120
Rubrica



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituição Municipal 2013 / 2016

09.65	74165/003	curvas e conexões							
		Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco com junta soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 75 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	6,00	m	27,74	36,06	216,36		
09.66	74165/004	curvas e conexões							
		Tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco com junta soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no piso ou na parede, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 100 mm (Ø diâmetro nominal); completa, inclusive curvas e conexões	6,00	m	29,89	38,86	233,16		
									33.793,95

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 121
Rubrica

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 18 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
10		PAISAGISMO / ÁREA TRABALHADA = 1.570,00 m²					
10.01	73904/001	Preparação de superfície com terra preta (húmus / capa de covão oriunda de jazida) em camada c/ esp. de 10 cm; para colocação de placas de grama do tipo "batatais"	157,00	m ³	44,97	58,46	9.178,22
10.02	74236/001	Gramagem de áreas através da colocação de placas de grama do tipo "batatais"; completa, incluindo: fornecimento, transporte e colocação de grama	1.570,00	m ²	9,84	12,79	20.080,30
10.03	73967/002	Plantio de mudas de árvores de médio porte (nativas da região / com altura maior que 2,00 m) e de plantas ornamentais adequadas à arborização / ajardinamento de praças	37,00	un.	91,42	118,85	4.397,45
11		ILUMINAÇÃO / 01 Conj.					33.655,97
11.01	73769/004	Poste metálico tubular reto c/ altura aparente de 12,00 m (F ^o G ^o - Ø 6" c/ red. p/ Ø 4" c/ red. p/ Ø 2"), completo, incluindo bloco de fundação em concreto ciclópico / fornecimento e instalação	18,00	un.	892,62	1.160,41	20.887,38
11.02	83447	Caixa de passagem em alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 40 x 40 cm / profund. de 50 cm; inclusive escavação / fornecimento e instalação	21,00	un.	137,44	178,67	3.752,07
11.03	73613	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no piso / Ø 3/4"; inclusive escavação, curvas e conexões	162,00	m	7,16	9,31	1.508,22
11.04	74252/001	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no piso / Ø 1"; inclusive escavação, curvas e conexões	90,00	m	8,35	10,86	977,40
11.05	83407	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no piso / Ø 1.1/4"; inclusive escavação, curvas e conexões	30,00	m	12,46	16,20	486,00
11.06	83407	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no piso / Ø 1.1/2"; inclusive escavação, curvas e conexões	114,00	m	12,46	16,20	1.846,80



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Iniciativa Municipal 2017 / 2018

11.07	73860/010	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico p/ 0,7 KV / cabo c/ # 6 mm ²	756,00	m	4,53	5,89	4.452,84
11.08	73860/011	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico p/ 1 KV / cabo c/ # 10 mm ²	190,00	m	7,26	9,44	1.793,60
11.09	73860/012	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico p/ 1 KV / cabo c/ # 16 mm ²	1.700,00	m	8,37	10,88	18.496,00
11.10	83400	Fornecimento e instalação de braço reto, em tubo de aço galvanizado c/ Ø 1" e comprimento de 1,20 m, acoplável em poste de iluminação pública; completo, incluindo ferragens de fixação	72,00	un.	53,24	69,21	4.983,12
11.11	83475	Fornecimento e instalação de luminária fechada, com corpo elíptico (pérola), para iluminação pública em poste (acoplável ao braço reto); completa, incluindo: pétala fechada em alumínio anodizado, lâmpada à vapor de mercúrio (ref. 250 W / 220 V), reator de partida rápida, abraçadeiras, soquete e ferragens de fixação	72,00	un.	286,00	371,80	26.769,60

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 123
Rúbrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014 VISTO:

FOLHA: 19 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
11.12	83399	Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico bifásico para comando de iluminação externa (220 V / 1000 W); completo, incluindo: base, célula fotoelétrica e ferragem de fixação	72,00	un.	31,64	41,13	2.961,36
11.13	74130/004	Disjuntor tripolar termomagnético (tipo "no fuse") / ref. 40 A - 3P (proteção e controle dos circuitos) / instalado no poste de derivação (componente da rede de iluminação pública existente na área); inclusive: caixa metálica (dim. 20 x 20 x 12 cm) c/ tampa e ferragem de fixação	1,00	un.	58,58	76,15	76,15
12		ÁGUA FRIA / DRENAGEM / ESGOTO / 01 Conj.					88.990,54
12.01	75030/002	Rede hidráulica de alimentação / distribuição de água fria para as edificações e para o sistema de irrigação da praça; composto por tubulação de PVC-Rígido para água fria (marrom soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no solo, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 32 mm (diâmetro nominal); completa, incluindo: curvas, conexões, escavação e reaterro	252,00	m	15,08	19,60	4.939,20
12.02	74183/001	Fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão bruto (inclusive canopla) para entrada geral e saída dos ramais de alimentação do sistema de irrigação, c/ bitola de Ø 32 mm (diâmetro nominal); completo, inclusive conexões	11,00	un.	46,98	61,07	671,77
12.03	74184/001	Fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão bruto (inclusive canopla) para saída dos ramais de alimentação das edificações, c/ bitola de Ø 25 mm (diâmetro nominal); completo, inclusive conexões	2,00	un.	33,16	43,11	86,22
12.04	86914	Fornecimento e instalação de torneira de jardim em metal cromado, bitola de Ø 20 mm (diâmetro nominal); completa, inclusive bico redutor roscável p/ mangueiras e conexões	10,00	un.	26,11	33,94	339,40
12.05	74165/004	Rede de drenagem de AP (águas pluviais) composta por tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no solo, em vara de 6,00 m, bitola Ø 100 mm (diâmetro nominal); completa, incluindo: curvas, conexões, escavação e reaterro	462,00	m	29,89	38,86	17.953,32
12.06	72286	Caixa de areia (CA / p/ visita e/ou limpeza da rede coletora de AP), do tipo pré-moldada em concreto	36,00	un.	101,81	132,35	4.764,60



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
 Construindo um Novo Tempo
 Prefeitura Municipal 2013 / 2015

12.07	00003277 (insumo)	armado vibrado, em formato retangular com dimensões internas de 0,60 x 0,60 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado c/ grelha metálica / fornecimento e instalação						
12.08	00011895 (insumo)	Fossa séptica, do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato circular dimensionada p/ 10 pessoas (volume de tratamento = 3.000 lts.); dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza / fornecimento e instalação	1,00	un.	449,98	584,97	584,97	584,97
		Sumidouro, do tipo pré-moldado em concreto armado vibrado, em formato circular com capacidade de 1.600 lts. (volume útil de dispersão); dotado de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada, p/ visita e/ou limpeza / fornecimento e instalação	2,00	un.	433,70	563,81	563,81	1.127,62

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 125
 Rubrica

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
 Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
 CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOBREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Constituído em Novo Igarapé
17 de maio de 2013 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 20 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
12.09	74166/001	Caixa de inspeção (CIP / p/ visita e/ou limpeza / esgoto primário), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato retangular com dimensões internas de 0,60 x 0,60 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada / fornecimento e instalação	7,00	un.	102,54	133,30	933,10
12.10	74166/001	Caixa de inspeção (CIA / p/ visita e/ou limpeza / esgoto secundário), do tipo pré-moldada em concreto armado vibrado, em formato retangular com dimensões internas de 0,50 x 0,50 m e profundidade variável; dotada de tampa em concreto armado, hermeticamente fechada / fornecimento e instalação	6,00	un.	95,00	123,50	741,00
12.11	74165/003	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no solo, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 75 mm (diâmetro nominal); completa, incluindo: curvas, conexões, escavação e reaterro	60,00	m	27,74	36,06	2.163,60
12.12	74165/004	Fornecimento e instalação de tubulação de PVC-Rígido para esgoto (branco soldável, tipo ponta e bolsa), embutida no solo, em vara de 6,00 m, bitola de Ø 100 mm (diâmetro nominal); completa, incluindo: curvas, conexões, escavação e reaterro	54,00	m	29,89	38,86	2.098,44
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / DIVERSOS / 01 Conj.						36.403,24
13.01	VIDE COMP. DE CUSTO NA MEM. CALC.	Banco s/ encosto, em concreto armado aparente c/ Fck = 15 MPa, c/ superfície impermeabilizada com resina à base de silicone / comprimento de 2,00 m e largura de 0,40 m, completo; inclusive base / (consumo de concreto armado = 0,09 m³ / ml)	44,00	m	133,53	173,59	7.637,96
13.02	9537	Limpeza geral final da área objeto da Etapa 02; c/ retirada de entulhos da área trabalhada e a remoção destes para área externa de "bota-fora", previamente definida	4.188,00	m²	1,08	1,40	5.863,20
PREÇO TOTAL DA META - 02							R\$ 472.574,35

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 126
RubricaAvenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Mês: maio / Anos: 2012 / 2013

META - 03 / IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL C/ URBANIZAÇÃO DE ÁREAS ADJACENTES / ÁREA TRABALHADA = 10.285,00 m²

01 MOVIMENTO DE TERRA / 01 Conj.							
01.01	73822/002	Limpeza mecanizada da área de implantação da obra com motoniveladora, com remoção e/ou aproveitamento da cobertura / camada vegetal	4.660,00	m ²	0,47	0,61	2.842,60
01.02	79473	Conformação altimétrica da área seca (área de urbanização) com trator de esteira, através de operação de terraplenagem c/ compensação de material de corte e aterro / altura média da faixa de movimento de terra = 0,50 m / material de 1a. categoria	2.330,00	m ³	6,30	8,19	19.082,70
							21.925,30

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 127
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA
 OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL
 LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA
 DATA: JANEIRO / 2014 VISTO: FOLHA: 21 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
02		CONFORMAÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL / 01 Conj.					
02.01	79473	Conformação altimétrica da área molhada (área do lago artificial) com trator de esteira e retro-escavadeira, através de operação de terraplenagem c/ compensação de material de corte e aterro / altura média da faixa de movimento de terra = 0,75 m / material de 1a. categoria	4.220,00	m ³	6,30	8,19	34.561,80
02.02	74164/004	Configuração da borda / rampa do lago artif. através do assentamento de pedras calcárias brutas, c/ diâm. méd. de 0,10 m, arranjadas em faixa c/ larg. média de 3,50 m e espessura méd. de 0,20 m	210,00	m ³	113,12	147,06	30.882,60
03		CORETO DA ILHA ARTIFICIAL / ÁREA CONSTRUÍDA = 13,30 m² (01 Unid.)					65.444,40
03.01	79478	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral com profundidade máxima de 2,00 m	2,90	m ³	19,59	25,47	73,86
03.02	73907/006	Lastro (para blocos de fundação) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granulítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / camada com espessura média de 3 cm	2,90	m ²	13,44	17,47	50,66
03.03	73361	Bloco de fundação executado em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta ou granulítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 15 cm / 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento portland e areia com granulometria média); exclusive escavação / dimensões de 0,60 m x 0,60 m x 1,00 m	2,90	m ³	307,65	399,95	1.159,86
03.04	00003989 (insumo)	Pilar estrutural em peças de madeira de lei aparelhada e plainada c/ seção circular / Ø15 cm e altura de 4,50 m	0,64	m ³	1.900,00	2.470,00	1.580,80
03.05	00003989 (insumo)	Vigamento inferior em peças de madeira de lei aparelhada e plainada c/ seção retangular de 15 cm x 7 cm	0,26	m ³	1.900,00	2.470,00	642,20
03.06	00003989 (insumo)	Vigamento superior em peças de madeira de lei aparelhada e plainada c/ seção retangular de 10 cm x 5 cm	0,08	m ³	1.900,00	2.470,00	197,60

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
 Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
 CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 128
 Autenticada



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
 Construindo um Novo Tempo
 História: Novembro 2011 / 2016

03.07	00003989 (insumo)	Assoalho em tábuas / pranchas de madeira de lei aparelhada e plainada c/ seção retangular de 25 cm x 4 cm	0,53	m ³	1.900,00	2.470,00	1.309,10
03.08	00003989 (insumo)	Guarda-corpo c/ altura de 1,00 m em reguado em madeira de lei aparelhada e plainada c/ peças de seções retangulares de 4" x 1.1/2" e 3" x 3/4"	0,24	m ³	1.900,00	2.470,00	592,80
03.09	73931/003	Estrutura em madeira de lei aparelhada e plainada, para sustentação de cobertura em telha cerâmica (barro cozido); completa, inclusive tesoura estrutural e tratamento anti-cupinicida	16,60	m ²	51,97	67,56	1.121,50
03.10	73938/002	Entelhamento c/ telha cerâmica (de barro cozido) tipo Plan (capa / canal), completa, inclusive: encaixamento de curmeiteiras, espigões e beirais	16,60	m ²	31,52	40,98	680,27

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
 Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
 CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 129
 Rubrica



ESTADO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOBREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Constituído em Novo Terrço
Prefeitura Municipal 2011 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 22 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
03.11	74065/002	Pintura em superfície de madeira, com tinta esmalte acetinada fosca, aplicada à rolo em 2 demãos; completa, incluindo prévio lixamento e selamento com fundo nivelador branco	30,00	m ²	11,44	14,87	446,10
03.12	40905	Envernizamento de superfície de madeira (madeirame aparente de cobertura) com verniz sintético aplicado à pincel em 2 demãos, sobre superfície previamente lixada e selada	10,00	m ²	10,34	13,44	134,40
03.13	74131/001	Fornecimento e instalação de caixa metálica (tipo quadro de distribuição c/ capacidade p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares / dim. de 20 x 20 x 12 cm) dotada de porta em chapa de aço estampada, sem barramentos, instalada na coluna de madeira para instalação de disjuntor monopolar termomagnético (tipo "no fuse") / ref. 40 A - 1P	1,00	un.	31,99	41,59	41,59
03.14	74130/002	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético (tipo "no fuse") / ref. 40 A - 1P (para proteção e controle do circuito de iluminação e tomadas) / instalado na caixa metálica c/ dimensões 20 x 20 x 12 cm fixada na coluna de madeira	1,00	un.	12,68	16,48	16,48
03.15	73614	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico (tipo anti-chama / em vara de 3,00 m) em PVC - Rígido, rosçável; inclusive curvas e conexões / bitola de DN 15 mm (Ø 1/2") / iluminação e tomadas	12,00	m	6,54	8,50	102,00
03.16	83416	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico (tipo anti-chama) para 0,6 / 1 KV / cabo com seção de # 1,5 mm ² / iluminação e tomadas	30,00	m	1,97	2,56	76,80
03.17	74041/002	Ponto p/ luminária incandescente no teto, potência de 100 W / 110 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo octavada c/ dimensões de 10 x 10 cm, vidro de sobrepôr em vidro leitoso com formato circular, ferragem de fixação, bocal e lâmpada / fornecimento e instalação	1,00	un.	35,85	46,61	46,61
03.18	83566	Ponto p/ tomada simples monofásica embutida na parede (uso geral / 2 P + T - 20 A / 100 W - 250 V); completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo retangular c/ dimensões de 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama / fornecimento e instalação	2,00	un.	14,93	19,41	38,82
							8.311,45

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 130
Rubrica



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Instituído em 2011 / 2016

04 PASSARELA AQUÁTICA / LARG. = 2,00 m / EXTENSÃO TOTAL = 80,00 m							
04.01	00003989 (insumo)	Coluna tipo estaca cravada em peça de madeira de lei aparelhada e plainada c/ secção retangular de 15 cm x 15 cm	5,22	m ³	1.900,00	2.470,00	12.893,40
04.02	00003989 (insumo)	Longarina em peça longitudinal de madeira de lei aparelhada e plainada c/ secção retangular de 15 cm x 7,5 cm	1,80	m ³	1.900,00	2.470,00	4.446,00
04.03	00003989 (insumo)	Transversina em peça transversal de madeira de lei aparelhada e plainada c/ secção retangular de 12,5 cm x 5 cm	0,73	m ³	1.900,00	2.470,00	1.803,10
04.04	00003989 (insumo)	Tabuleiro em peças espaçadas de madeira de lei aparelhada e plainada c/ secção retangular de 20 cm x 4 cm	5,76	m ³	1.900,00	2.470,00	14.227,20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 131
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014 VISTO:

FOLHA: 23 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
04.05	00003989 (insumo)	Contratamento em peça de madeira de lei aparelhada e plainada c/ seção retangular de 10 cm x 4 cm	0,49	m ³	1.900,00	2.470,00	1.210,30
04.06	00003989 (insumo)	Guarda corpo / corrimão em peças de madeira de lei (aparelhadas, plainadas e dispostas de acordo c/ detalhe construtivo, c/ seção variável	2,25	m ³	1.900,00	2.470,00	5.557,50
05		BORDADURAS / EXTENSÃO TOTAL = 656,00 m					40.137,50
05.01	73907/006	Lastro (base para as linhas de guias internas tipo bordaduras não dotadas de linhas d'água e externas dotadas de linhas d'água) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granilítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / em camada c/ largura variável e espessura média de 3 cm.	275,00	m ²	13,44	17,47	4.804,25
05.02	73763/004	Guia externa (bordadura tipo meio-fio / sarjeta) dotada de linha d'água, executada em peças pré-moldadas de concreto simples c/ Fck = 15 MPa, c/ seção irregular com base de 40 cm e altura de 25 cm; completa, incluindo rejunte, escavação e reaterro	446,00	m	38,65	50,25	22.411,50
05.03	73789/002	Guia interna (bordadura tipo baldrame) não dotada de linha d'água, executada em peças pré-moldadas de concreto simples c/ Fck = 15 MPa, c/ seção retangular com base de 15 cm e altura de 20 cm; completa, incluindo rejunte, escavação e reaterro	210,00	m	26,28	34,16	7.173,60
06		PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO E PASSEIOS / ÁREA TRABALHADA = 861,00 m²					34.389,35
06.01	73904/001	Aterro (em área do estacionamento a ser bloqueada) com material arenoso oriundo de jazida, em camada com esp. média 20 cm; comp., incl.: carga e transp. de material, regularização c/ compactação (através de compactador de placa vibratória tipo "sapo") e planificação de superfície	93,00	m ³	54,74	71,16	6.617,88

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 132
Rubrica



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
 Construindo um Novo Tempo
 Prefeitura Municipal 2023 / 2026

06.02	73764/001	Fornecimento e assentam. de bloquete sextavado em conc. simples vibrado, apropriado p/ tráfego médio (dim. cruzadas 30 x 30 cm / esp. 6 cm), rejuntado c/ mist. (farofa) de cimento Portland e areia c/ granulomet. média; comp., incl. colchão areia c/ granulomet. grossa (mat. importado de jazida) ou pó de pedra (conf. disponibilidade) em camada, compactada hidráulicamente, c/ esp. média 6 cm	464,00	m ²	51,85	67,41	31.278,24
06.03	73361	Camada impermeabilizadora (em áreas de passeios do estacionamento) c/ superfície medianamente aplainada, executada em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta de mão ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 5 cm / proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento Portland e areia com granulometria média); executada sobre aterro previamente compactado / camada com espessura média de 10 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	39,70	m ³	307,65	399,95	15.878,02

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 133
 Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
 Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
 CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
 Construindo um Novo Tempo
 Prefeitura Municipal 2013 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014 VISTO:

FOLHA: 24 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
06.04	73919/002	Camada niveladora (dotada de rampas p/ PNE / em áreas de passeios do estacionamento) executada em argamassa dosada no traço volumétrico de 1:2:4 (cimento portland, seixo fino e areia com granulometria média), c/ superfície aplainada e nivelada com acabamento sarrafeado e espolhado (piso em cimento áspero / anti-derrapante), dotada de juntas plásticas de dilatação em quadros com lados de dimensões médias de 2,00 m; executada sobre a camada impermeabilizadora previamente executada / camada com espessura média de 5 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	397,00	m ²	25,54	33,20	13.180,40
07		CHAPÉU (MESA P/ PIC-NIC) / ÁREA CONSTRUÍDA = 5,00 m² x 09 Unid. = 45,00 m²					66.954,54
07.01	79478	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral com profundidade máxima de 2,00 m	20,70	m ³	19,59	25,47	527,23
07.02	55835	Aterro argilo-arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas c/ espessura média de 0,15 m	8,10	m ³	23,40	30,42	246,40
07.03	73361	Alicerce (fundação corrida / base para os baldrames) executado em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 15 cm / 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento portland e areia com granulometria média); exclusive escavação / seção de 0,30 m x 0,40 m	9,80	m ³	307,65	399,95	3.919,51
07.04	73406	Contenção tipo baldrame executado em concreto simples c/ Fck = 15 MPa, inclusive preparo mecânico, lançamento e adensamento; exclusive fôrmas / seção retangular 0,20 m x 0,25 m (larg. x alt.)	4,10	m ³	416,58	541,55	2.220,36
07.05	74076/001	Fôrma, de madeira branca forte, p/ fund. tipo radier (baldrame / seção 0,20 m x 0,25 m / larg. x alt.),	48,80	m ²	23,07	29,99	1.463,51

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
 Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
 CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 134
 Rubrica



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Prefeitura Municipal 2017 / 2018

07.06	74106/001	com 3 reaproveit.; incluindo corte, montagem, escoramento e desfôrma; não incluindo desmoldante							
07.07	73907/006	Impermeabilização de baldrame através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	57,00	m ²	4,91	6,38			363,66
07.08	73361	Lastro (para blocos de fundação) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento Portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granulítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / camada com espessura média de 3 cm	7,30	m ²	13,44	17,47			127,53
		Bloco de fundação executado em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta ou granulítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 15 cm / 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento Portland e areia com granulometria média); exclusive escavação / dimensões de 0,60 m x 0,60 m x 1,00 m	10,90	m ³	307,65	399,95			4.359,46

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 135
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 25 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
07.09	00003989 (insumo)	Pilar em peça de madeira de lei aparelhada e plainada c/ seção circular / Ø 20 cm e altura de 3,50 m	1,00	m ³	1.900,00	2.470,00	2.470,00
07.10	00003989 (insumo)	Mesa em prancha / peça de madeira de lei aparelhada e plainada c/ seção retangular de 25 cm x 5 cm	0,45	m ³	1.900,00	2.470,00	1.111,50
07.11	00003989 (insumo)	Banco em prancha / peça de madeira de lei aparelhada e plainada c/ seção retangular de 27 cm x 5 cm	0,87	m ³	1.900,00	2.470,00	2.148,90
07.12	73931/003	Estrutura em madeira de lei aparelhada e plainada, para sustentação de cobertura em telha cerâmica (barro cozido); completa, inclusive tesoura estrutural e tratamento anti-cupinicida	49,50	m ²	51,97	67,56	3.344,22
07.13	73938/002	Entelhamento c/ telha cerâmica (de barro cozido) tipo Plan (capa / canal), completa, inclusive: encaixamento de cumeeiras, espigões e beirais	49,50	m ²	31,52	40,98	2.028,51
07.14	73361	Camada impermeabilizadora c/ superfície medianamente aplainada, executada em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta de mão ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 5 cm / prop. de 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétr. 1:6 (cimento portland e areia c/ granulomet. média); execut. sobre atterro previamente compactado / camada com esp. média 10 cm; comp., incl. preparação e lançamento	4,50	m ³	307,65	399,95	1.799,78
07.15	73919/002	Camada niveladora (dotada de rampas p/ PNE) executada em argamassa dosada no traço volumétrico de 1:2:4 (cimento portland, seixo fino e areia com granulometria média), c/ superfície aplainada e nivelada com acabamento sarrafeado e esponjado (piso em cimentado áspero / anti-derrapante), dotada de juntas plásticas de dilatação em quadros com lados de dimensões médias de 2,00 m; executada sobre a camada impermeabilizadora previamente executada / camada com espessura média de 5 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	45,00	m ²	25,54	33,20	1.494,00
07.16	40905	Envernizamento de superfície de madeira (em pilar c/ seção circular) com verniz sintético aplicado à pincel em 2 demãos, sobre superfície previamente lixada e selada	13,00	m ²	10,34	13,44	174,72



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Prefeitura Municipal 2017 / 2018

07.17	40905	Envernizamento de superfície de madeira (em madeirame aparente da cobertura) com verniz sintético aplicado à pincel em 2 demãos, sobre superfície previamente lixada e selada	29,70	m ²	10,34	13,44	399,17		
07.18	74131/001	Fornecimento e instalação de caixa metálica (tipo quadro de distribuição c/ capacidade p/ 3 disjuntores termomagnéticos monopolares / dim. de 20 x 20 x 12 cm) dotada de porta em chapa de aço estampada, sem barramentos, instalada na coluna de madeira para instalação de disjuntor monopolar termomagnético (tipo "no fuse") / ref. 40 A - 1P	9,00	un.	31,99	41,59	374,31		
07.19	74130/002	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnético (tipo "no fuse") / ref. 40 A - 1P (para proteção e controle do circuito de iluminação e tomadas) / instalado na caixa metálica c/ dimensões 20 x 20 x 12 cm fixada na coluna de madeira	9,00	un.	12,68	16,48	148,32		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 137
RUBRICA

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
 Construindo um Novo Tempo
 Avenida Alcides Figueira, 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA
 OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL
 LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA
 DATA: JANEIRO / 2014 VISTO: FOLHA: 26 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
07.20	73614	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico (tipo anti-chama / em vara de 3,00 m) em PVC - Rígido, roscável; inclusive curvas e conexões / bitola de DN 15 mm (Ø 1/2") / iluminação e tomadas	27,00	m	6,54	8,50	229,50
07.21	83416	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico (tipo anti-chama) para 0,6 / 1 kV / cabo com seção de # 1,5 mm ² / iluminação e tomadas	90,00	m	1,97	2,56	230,40
07.22	74041/002	Porito p/ luminária incandescente sobreposta no pilar (arandela), potência de 60 W / 110 V; completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo octavada c/ dimensões de 10 x 10 cm, vidro de sobrepor em vidro leitoso com formato de concha, ferragem de fixação, brocal e lâmpada / fornecimento e instalação	9,00	un.	35,85	46,61	419,49
07.23	83566	Ponto p/ tomada simples monofásica sobreposta no pilar (uso geral / 2 P + T - 20 A / 100 W - 250 V); completo, incluindo: caixa plástica antichama (termoplástica) tipo retangular c/ dimensões de 10 x 5 cm, soquete e placa em plástico antichama / fornecimento e instalação	9,00	un.	14,93	19,41	174,69
08		CARAMANCHÃO / ÁREA TRABALHADA = 95,00 m² (01 Unid.)					29.775,17
08.01	79478	Escavação manual, em solo não rochoso, de valas e/ou buracos em geral com profundidade máxima de 2,00 m	7,30	m ³	19,59	25,47	185,93
08.02	55835	Aterro argilo-arenoso, com material reaproveitado da escavação, compactado através de compactador manual tipo soquete de placa vibratória (movido à gasolina) em camadas c/ espessura média de 0,15 m	2,30	m ³	23,40	30,42	69,97
08.03	73361	Alicerce (fundação corrida / base para os baldrames) executado em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 15 cm / 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento Portland e areia com granulometria média); exclusive escavação /	3,70	m ³	307,65	399,95	1.479,82

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
 Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
 CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 138
 Rubrica



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Prefeitura Municipal 2011 / 2016

08.04	73406	seção de 0,30 m x 0,40 m							
08.05	74076/001	Contenção tipo baldrame executado em concreto simples c/ Fck = 15 MPa, inclusive preparo mecânico, lançamento e adensamento; exclusive fôrmas / seção retangular de 0,20 m x 0,20 m (larg. x alt.)	1,25	m ³	416,58	541,55	676,94		
08.06	74106/001	Fôrma, de madeira branca forte, p/ fundação tipo radier (baldrame / seção de 0,20 m x 0,20 m / larg. x alt.), com 3 reaproveitamentos; incluindo corte, montagem, escoramento e desfôrma; não incluindo desmoldante Impermeabilização de baldramas através de produto industrializado à base de emulsão asfáltica, em 2 (duas) demãos aplicadas à escova	15,50	m ²	23,07	29,99	464,85		
			18,60	m ²	4,91	6,38	118,67		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 139
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
 Construindo um Novo Tempo
 Brejo Grande do Araguaia - PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 27 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
08.07	73907/006	Lastro (para blocos de fundação) executado em concreto magro dosado no traço volumétrico de 1:4:8 (cimento Portland, areia com granulometria média e pedra preta ou granítica de mão, conforme disponibilidade, c/ diâmetro médio de 2 cm) / camada com espessura média de 3 cm	3,60	m ²	13,44	17,47	62,89
08.08	73361	Bloco de fundação executado em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 15 cm / 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento Portland e areia com granulometria média); exclusive escavação / dimensões de 0,60 m x 0,60 x 1,00 m	3,60	m ³	307,65	399,95	1.439,82
08.09	73346	Pilar em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completo, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / secção retangular de 0,20 m x 0,20 m / altura de 2,20 m	0,90	m ³	1.310,04	1.703,05	1.532,75
08.10	73346	Viga em concreto armado c/ Fck = 15 MPa; completa, incluindo: armadura, escoramento, fôrma, lançamento e desfôrma / secção retangular de 0,12 m x 0,35 m	1,70	m ³	1.310,04	1.703,05	2.895,19
08.11	73978/001	Impermeabilização de superfície de estrutura em concreto armado aparente (pilares e vigas), através de pintura hidrofugante à base de silicone, em uma demão aplicada à escova	54,10	m ²	10,09	13,12	709,79
08.12	00003989 (insumo)	Vigamento superior em peça de madeira de lei aparelhada e plainada c/ secção retangular de 15 cm x 6 cm	0,90	m ³	1.900,00	2.470,00	2.223,00
08.13	73361	Camada impermeabilizadora c/ superfície medianamente aplainada, executada em concreto ciclópico c/ Fck = 10 MPa; tendo como agregado graúdo pedra preta de mão ou granítica, conforme disponibilidade (com diâmetro médio de 5 cm / proporção de 70% do volume total) argamassada com mistura dosada no traço volumétrico de 1:6 (cimento Portland e areia com granulometria média); executada sobre aterro previamente compactado / camada com espessura média de 10 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	1,30	m ³	307,65	399,95	519,94
08.14	73919/002	Camada niveladora (dotada de rampas p/ PNE) executada em argamassa dosada no traço	13,00	m ²	25,54	33,20	431,60

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis. 140
 Rubrica



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Iniciamos a Jornada em 2011

08.15	40905	volumétrico de 1:2:4 (cimento portland, seixo fino e areia com granulometria média), c/ superfície aplainada e nivelada com acabamento sarrafeado e esponjado (piso em cimentado áspero / anti-derrapante), dotada de juntas plásticas de dilatação em quadros com lados de dimensões médias de 2,00 m; executada sobre a camada impermeabilizadora previamente executada / camada com espessura média de 5 cm; completa, incluindo preparação e lançamento	41,70	m ²	10,34	13,44	560,45
-------	-------	---	-------	----------------	-------	-------	--------

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 141
Rubrica



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOBREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Construindo um Novo Tempo
Piedade Moura 2013 / 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL

LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA

DATA: JANEIRO / 2014

VISTO:

FOLHA: 28 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/BDI 30%	
08.16	VIDE COMP. DE CUSTO NA MEM. CALC.	Banco em formato semi-circular s/ encosto, em concreto armado aparente c/ Fck = 15 MPa, c/ superfície impermeabilizada com resina à base de silicone / comprimento curvo de 13,00 m e largura de 0,40 m, completo; inclusive base / (consumo de concreto armado = 0,09 m ³ / ml	13,00	m	133,53	173,59	2.256,67
09	PAISAGISMO / ÁREA TRABALHADA = 3.000,00 m ²						15.628,28
09.01	73904/001	Preparação de superfície com terra preta (húmus / capa de covão oriunda de jazida) em camada com espessura de 10 cm; pata colocação de placas de grama do tipo "batatais"	300,00	m ³	44,97	58,46	17.538,00
09.02	74236/001	Gramagem de áreas através da colocação de placas de grama do tipo "batatais"; completa, incluindo: fornecimento, transporte e colocação de grama	3.000,00	m ²	9,84	12,79	38.370,00
09.03	73967/002	Plantio de mudas de árvores de médio porte (nativas da região / com altura maior que 2,00 m) e de plantas ornamentais adequadas à arborização / ajardinamento de praças	42,00	un.	91,42	118,85	4.991,70
10	ILUMINAÇÃO / 01 Conj.						60.899,70
10.01	73769/004	Poste metálico tubular reto c/ altura aparente de 12,00 m (F ^o G ^o - Ø 6" c/ red. p/ Ø 4" c/ red. p/ Ø 2"), completo, incluindo bloco de fundação em concreto ciclópico / fornecimento e instalação	12,00	un.	892,62	1.160,41	13.924,92
10.02	83447	Caixa de passagem em alvenaria rebocada c/ tampa em concreto armado c/ Fck = 15 MPa / dimensões internas de 40 x 40 cm / profund. de 50 cm; inclusive escavação / fornecimento e instalação	21,00	un.	137,44	178,67	3.752,07
10.03	73613	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no piso / Ø 3/4"; inclusive escavação, curvas e conexões	120,00	m	7,16	9,31	1.117,20
10.04	74252/001	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no piso / Ø 1"; inclusive escavação, curvas e conexões	156,00	m	8,35	10,86	1.694,16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 142
Rubrica

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA

Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220

CNPJ: 22.938.773/0001-56



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Constituído em 14 de Novembro de 1960
Pelo Decreto Municipal 2017 / 2018

10.05	83407	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no piso / Ø 1.1/4"; inclusive escavação, curvas e conexões	150,00	m	12,46	16,20	2.430,00
10.06	83407	Fornecimento e instalação de eletroduto termoplástico em PVC-Rígido (tipo roscável) embutido no piso / Ø 1.1/2"; inclusive escavação, curvas e conexões	114,00	m	12,46	16,20	1.846,80
10.07	73860/010	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico p/ 0,7 KV / cabo c/ # 6 mm ²	504,00	m	4,53	5,89	2.968,56
10.08	73860/011	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico p/ 1 KV / cabo c/ # 10 mm ²	1.110,00	m	7,26	9,44	10.478,40
10.09	73860/012	Fornecimento e instalação de condutor com isolamento termoplástico p/ 1 KV / cabo c/ # 16 mm ²	1.880,00	m	8,37	10,88	20.454,40
10.10	83400	Fornecimento e instalação de braço reto, em tubo de aço galvanizado c/ Ø 1" e comprimento de 1,20 m, acoplável em poste de iluminação pública, completo, incluindo ferragens de fixação	48,00	un.	53,24	69,21	3.322,08

Avenida 13 de Maio N° 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
CNPJ: 22.938.773/0001-56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 143
Pública



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
 Construindo um Novo Tempo
 Prefeitura Municipal 2011 / 2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: 27-14/SEPOF/PMBGA
 OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA / URBANIZAÇÃO DE ÁREAS E IMPLANTAÇÃO DE UM LAGO ARTIFICIAL
 LOCAL: NÚCLEO URBANO DA SEDE DO MUN. DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA
 DATA: JANEIRO / 2014 VISTO: FOLHA: 29 / 29

ETAPA	CÓD. SINAPI JUNHO / 2014	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTO TOTAL
					SINAPI	C/ BDI 30%	
10.11	83475	Fornecimento e instalação de luminária fechada, com corpo elíptico (pérola), para iluminação pública em poste (acoplável ao braço reto); completa, incluindo: pétala fechada em alumínio anodizado, lâmpada à vapor de mercúrio (ref. 250 W / 220 V), reator de partida rápida, abraçadeiras, soquete e ferragens de fixação	48,00	un.	286,00	371,80	17.846,40
10.12	83399	Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico bifásico para comando de iluminação externa (220 V / 1000 W); completo, incluindo: base, célula fotoelétrica e ferragem de fixação	48,00	un.	31,64	41,13	1.974,24
10.13	74130/004	Disjuntor tripolar termomagnético (tipo "no fuse") / ref. 40 A - 3P (proteção e controle dos circuitos) / instalado no poste de derivação (componente da rede de iluminação pública existente na área); inclusive caixa metálica (dim. 20 x 20 x 12 cm) c/ tampa e ferragem de fixação	2,00	un.	58,58	76,15	152,30
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES / DIVERSOS / 01 Conj.					81.961,53
11.01	74164/004	Configuração de trilha, c/ largura de 2,00 m, na área adjacente ao lago artificial através do assentamento de placas em rochas calcárias brutas de formatos irregulares c/ esp. méd. de 5 cm	17,20	m ³	113,12	147,06	2.529,43
11.02	9537	Limpeza geral final da área objeto da Etapa 03; c/ retirada de entulhos da área trabalhada e a remoção destes para área externa de "bota-fora", previamente definida	4.660,00	m ²	1,08	1,40	6.524,00
PREÇO TOTAL DA META - 03							9.053,43
PREÇO TOTAL DAS OBRAS (META 01 + META 02 + META 03)							R\$ 434.480,65
							R\$ 927.091,94

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 144
 Rubrica

Avenida 13 de Maio Nº 272, Centro CEP: 68.521-000, Brejo Grande do Araguaia/PA
 Telefones: (94) 3337-1171 / 1202 / 1220
 CNPJ: 22.938.773/0001-56



ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO

REF.: LICITAÇÃO nº 2/2014-009/PMBGA

....., inscrito no CNPJ n.º por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
....., portador(a) da Carteira de Identidade n.ºe do CPF n.º.....
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

.....
(data)

.....
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



ANEXO IV

MODELO- CARTA DE APRESENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2014-009/PMBGA

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.º, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, DECLARA que no caso da empresa vir a ser vencedora desta licitação o responsável técnico pela empresa que acompanhará os serviços perante o futuro contrato será o(a) Sr.(a) _____, portador do RG nº _____, CPF nº _____, o qual consta como responsável técnico da empresa na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA, conforme determina o edital da referida licitação.

Por ser verdade assina a presente.

..... de de 20__.

Nome do Responsável Técnico indicado

Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade



ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO VISITA TÉCNICA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)



Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2014-009/PMBGA

(Nome da empresa), CNPJ/MF: (endereço), declaramos para os devidos fins que no dia 18 de abril de 2014, fizemos a VISITA TÉCNICA, na pessoa do Sr.(a) (nome e cargo na empresa da pessoa que fez a visita técnica), quando tomamos conhecimento dos locais onde se realizarão as obras objeto da Licitação TP 2/2014-009/PMBGA, com ciência de todas as informações, das condições e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, razão pela qual não poderá a empresa, após a apresentação da proposta ou mesmo durante a execução dos serviços, se vencedora, alegar desconhecimento ou divergências das condições dos mesmos, como justificativa das condições do Edital de Licitação.

Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade

VISTO SECRETARIA DE OBRAS: -----